

## **DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNA SĂNDULENI, JUDEȚUL BACĂU**

I.D.: 80470606

Documente participare:

- Cerinte tehnice pentru EXECUTIE retele de distributie GN.zip
- Cerinte tehnice pentru PROIECTARE retele de distributie GN.zip
- FisaDate\_DF1175231.pdf
- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 3. Modele de formulare gaz Sanduleni.docx
- 4. Formular de propunere tehnica Sanduleni 3.docx
- 5. Draft Contract proiectare si executie lucrari 2023 1.doc
- 6.1. SF-Sanduleni-retea GAZ-S 1.pdf
- 6.2. Piese desenate-Sanduleni-s 2.pdf
- 6.3. Planuri de amplasament -SRS-SRMP 2.pdf
- 7. Liste de cantitati 3.pdf
- DUAE\_CERERE\_215828.xml

---

Data publicarii	02.04.23	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.05.23	Pretul estimativ:	30.460.111,99 RON - 30.460.111,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul are ca scop: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Sanduleni, judetul Bacau". Lucrarile care se propun a fi realizate prin documentatia tehnica sunt: Racord și stație de reglare-măsurare-predare - realizarea unui racord de 50 m; - realizarea unei stații de reglare-măsurare-predare gazelor naturale la intrarea în comună Q= 4000 Nmc/h; Rețea de distribuție gaze naturale - rețeaua de distribuție gaze naturale regim presiune medie si redusa ce se va executa, va avea o lungime totală de 54,634 km și va fi executată din conductă de polietilenă PE 100, SDR11, având diametrele de 63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250 mm, se va executa în domeniul public de-a-lungul drumurilor din comună. -statii de reglare de sector cu masura inclusa(SRS1,2,3,4,5) : 5 buc; Branșamente și posturi de reglare-măsurare inteligente - posturile de reglare-măsurare a gazelor naturale, ce se vor monta la capetele fiecărui branșament de gaze naturale sunt în număr total de 1036 bucati; Sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale -module transmisie date GSM pentru monitorizare, inregistrare consum in timp real(SRMP-P, SRS, PRM) : 1036 buc; Serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractului vizat sunt: - Elaborarea proiectului tehnic (PTh); - Elaborarea detaliilor de executie (DDE); - Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Documentatiile solicitate in cadrul serviciilor de proiectare sunt prevazute ca fiind obligatorii atat in cadrul certificatului de urbanism cat si potrivit prevederilor HG907/2016, Legii nr. 50/1991 si a Legii nr. 10/1995. La stabilirea valorii estimate a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit, Autoritatea Contractanta a avut in vedere prevederile art. 9, 11, 12 din Legea 98/2016 si prevederile din Capitolul II, Secțiunea a 2-a. Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire din H.G. nr. 395/2016. În stabilirea valorii estimate a contractului, s-a avut în vedere devizul general aferent obiectivului de investiție, cat si lucrarile care vor fi executate de concesionar. Valoarea estimată a contractului este de: 30.460.111,99 lei (fără TVA), din care: Total PROIECTARE: 1.567.396,00 lei Total EXECUTIE LUCRARI:28.892.715,99 lei • Cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 20.000,00 lei • Cap. 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 40.000,00 lei • Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 55.332,72 lei • Cap. 3.5.4. Avize și documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 50.000,00 lei • Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 825.524,00 lei • Cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 691.872,00 lei • Cap. 4.1. Rețea distribuție gaze naturale 26.668.325,06 lei • Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 20..103.58 lei • Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1.672.070,34 lei • Cap. 4.5. Dotari 130.000,00 lei • Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 266.884,29 lei • Cap. 6.2. Probe tehnologice și teste 20.000,00 lei

---