

**servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei
lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii "Pilonet
metalic Oficiul Judetean Dâmbovita", situat în Judetul
Dâmbovita, Mun.Târgoviste, Str. I. H. Radulescu, Nr. 19-21.**

I.D.: 20858909

Data publicarii	03.07.17	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.07.17	Pretul estimativ:	1.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Dirigintele de santier are toate obligatiile si raspunderile prevazute în actele normative în vigoare. În acest sens, în exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintele de santier are cel putin obligatiile si raspunderile conform art. 44 din Procedura de autorizare a diriginților de santier, aprobata prin Ordinul nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintele de santier va sta la dispozitia ANCOM pe tot parcursul executiei lucrarilor, va fi prezent pe santier la punctul de lucru pe perioada executiei lucrarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare. Scopul serviciilor pe care dirigintele de santier trebuie sa le presteze este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul își va îndeplini toate responsabilitatile asumate prin contractul de lucrari, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini în vederea asigurarii cerințelor de calitate în constructii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicata, cu modificarile ulterioare. Dirigintele de santier va prezenta dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor un raport de activitate care va cuprinde: • Detalii si explicatii asupra serviciilor prestate; • Detalii si explicatii asupra executiei lucrarilor, monitorizarea situatiilor de lucrari în vederea decontarii, inclusiv cu un punct dedicat receptiei la terminarea lucrarilor. Dupa prestarea serviciilor de dirigentie de santier si predarea raportului de activitate se va întocmi un proces-verbal de receptie a serviciilor. Lucrarile de construire privind obiectivul de investitii "Pilonet metalic Oficiul Judetean Dâmbovita", pentru urmarirea carora se solicita serviciile de dirigentie de santier conform prezentei solicitari, constau în: - Instalarea unui catarg alcatuit din tronsoane cu prindere prin flansa, cu prindere murala de cladirea existenta. - Fundatia catargului va fi de tip bloc din beton armat si se va afla pe terenul aferent imobilului din Str. I.H. Radulescu, Nr. 19-21, Mun. Târgoviste. - Pilonetul va depasi cu 1,5m punctul cel mai înalt al imobilului. Toate piesele metalice ale catargului mural vor fi protejate prin zincare termica, având grosimea stratului de zinc de min. 80µm. - În vârful catargului se va monta un ansamblu format din echipamente tip antena. - Antenele se vor acoperi cu frunzis (vegetatie) artificial, acesta fixându-se pe o structura din fibra de sticla si metal; - Se va instala în biroul din mansarda cladirii, un cofret electric si un rack...ALTE CERINTE si ALTE PRECIZARI pe www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/Anunturi publice-Achizitii publice.