

## **Construire pod din beton armat peste Valea Cărpeneș, cătun Rotundu, sat Cărpeneș, comuna Cepari, județul Argeș: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări**

I.D.: 30559302

Documente participare:

- 7-SCN1015159.zip

---

Data publicarii	06.09.18	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.09.18
----------------------------------	----------

---

Descriere: Drumul local ce asigura legatura intre catunul Rotundu si centrul comunei Cepari si traverseaza Valea Carpenis prin vad. Accesul pe acest drum se realizeaza din DC236. Drumul local in aceasta zona este pietruit. Circulatia rutiera si pietonala se desfasoara prin vad. Acest lucru este posibil doar in perioadele mai secetoase cand cursul vaili nu are debite mari. Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe drumul satesc 322 , in conformitate cu OG43/1997 actualizata la 21.01.2013 privind regimul drumurilor si Ordinul 50/1998 privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale, este necesar executia unui pod nou. Podul peste Valea Carpenis este drept, amplasat in aliniament si are o lungime totala de 20.60m. Podul se incadreaza in categoria de importanta "C" si a fost dimensionat la clasa "I" de incarcare (A13, S60). Detalierea achizitiei publice: Serviciile si lucrarile solicitate constau in realizarea urmatoarelor activitati: 1) Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 28/2008 si anume prestatorul va elabora in 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanta a drumului, grafic de prestare a lucrarilor, liste de cantitati de lucrari, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de executie, etc.); 2) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 3) Lucrari de executie pod, inclusiv organizarea de santier. Valoare estimata = 687.370,00 Lei din care, pe capitole bugetare: 1.2. Amenajari pentru protectia mediului = 3.000,00 3.3. Proiectare (Proiect tehnic + Detalii de executie + Asistenta tehnica) = 40.000,00 lei fara TVA 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor = 2.000,00 lei fara TVA 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 33.000,00 lei fara TVA 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului = 5.000,00 lei fara TVA 4.1. Constructii si instalatii = 625.600,00 lei fara TVA 5.1. Organizare de santier = 18.770,00 lei fara TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatii suplimentare, adresate de catre operatorii economici, cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---