
Executie lucrari în cadrul proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SECUNDARA O.U.A.I. FERMA OLT"

I.D.: 48594028

Documente participare:

- FisaDate_DF1090692.pdf
- Formulare pentru ofertanti FERMA OT.doc
- 5. Model Contract lucrari.pdf
- 6. PT-PARTE SCRISA.pdf
- 7. PT-PARTE DESENATA.pdf
- 8. PT-LISTE DE CANTITATI.pdf
- 9. CAIET DE SARCINI OUAI FERMA OT.pdf
- DUAE_CERERE_70971.xml
- raspuns solicitare 1.pdf

Data publicarii	03.08.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.08.20	Pretul estimativ:	4.211.522,91 RON - 4.211.522,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - Execuția lucrărilor de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în amenajarea de irigații Bucșani - Cioroiu, în extravilanul orașului Piatra Olt și extravilan UAT Brancoveni, în cadrul proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SECUNDARA O.U.A.I. FERMA OLT" Varianta constructiva de realizare a investitiei conform documentatie tehnica elaborata la faza de proiectare Proiect tehnic de executie presupune urmatoarele: La Statia de Pompare SPP Existent se propun urmatoarele lucrari: 1. Racord propriu 20/0.4kV 1600kVA- 1 set 2. Reparatie cladire anexa electrica SPP existent: - Desfacerea si refacere izolatiei hidrofuge inclusive jgheaburi si burlane - Refacere tencuieli interioare si exterioare - Refacere vopsitorii interioare si exterioare - Inlocuire usi si ferestre 3. Refacere imprejmuire perimetru statie cu piasa bordurata montata pe stalpi metalici 4. Reparatii cuva SPP existent Spargerea partiala cu mijloace mecanice si manual a elementelor de constructii din beton Curatirea manuala depuneri camera aspiratie Procurarea si montarea confectiilor metalice aparente (teava,tabla,profile,otel rotund) Curatirea de rugina, vopsirea anticoroziva constructii metal 5. Confectionare colector DN 600; L=5m 6. Procurare si montare agregate de pompare Qp=550mc/h, Pn = 160 kw- 2 buc; 7. Instalatie hidromecanica pentru racordare agregate de pompare noi 8. Realizare instalatia electrica de forta pentru agregate de pompare noi -Procurare si montare celula motor PN 160 KW cu variator de turatie - 2 buc. -Procurare si montare celula de masura- 1 buc -Procurare si montare celula de intrare cu intrerupator- 1 buc -Procurare si montare celula de comanda- 1 buc -Baterie automata de compensare a factorului de putere- 1 buc 9. Realizare instalatie electrica exterioara si interioara 10. Realizare instalatie electrica de alimentare utilitati exterioare statie - curent pivoti Procurare si pozare cablu electric in pamant, pe strat de nisip si marcarea cu folie de avertizare din PVC Procurare si realizare confectii metalice de sustinere tablouri electrice (confectii metalice din teava patrata zincate 40x40x3 mm) Procurare si montare tablouri electrice tip cutie pentru utilitati exterioare complet echipate Procurare, montare si verificare prize de pamant realizata din 3 electrozi 2,5m 11. Retea distributie apa SPP existent - se propune realizarea CP 1, prin procurarea si montarea unei conducte tip PE 100; PN 8; SDR 21 cu acoperire protectiva pe o lungime de 800 metri cu urmatoarele diametre: DN 355 = 800 metri, - se propune realizarea CS 1, prin procurarea si montarea unei conducte tip PE 100; PN 8; SDR 21 cu acoperire protectiva pe o lungime de 475 metri cu urmatoarele diametre: DN 250 = 475 metri, - se propune realizarea antenei A 1 cu pivot in capat, prin procurarea si montarea unei conducte tip PE 100; PN 8; SDR 21 cu acoperire protectiva pe o lungime de 560 metri cu urmatoarele diametre: DN 250 = 560 metri, - se propune racordarea Hidrant H6 din CP 1, prin procurarea si montarea unei conducte tip PE 100; PN 8; SDR 21 cu acoperire protectiva pe o lungime de 100 metri cu urmatoarele diametre: DN 200 = 100 metri. 12. Echipamente de irigat: - pivot centestar 168 EL- 1 buc - echipament de irigat linestar 168 EL - 449 m - 1 buc; - tambur + furtun DN110L furtun=330m - 1 buc. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari formulate de operatorii economici interesati cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
