
Proiectare asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA STILPU, JUDETUL BUZAU"

I.D.: 77828612

Documente participare:

- 000. DUAE-semnat.xml.p7s
- 004. DA_Modele de Formulare-semnat.pdf
- Parte Tehnica_SF_Avize-semnat.rar
- FisaDate_DF1169780.pdf
- ModelContract_DF1169780.pdf
- DUAE_CERERE_209322.xml
- Proces Verbal Vizita Amplasament.semnatpdf.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Raspuns clarificari semnat electronic.pdf
- EN1043050.docx

Data publicarii	27.01.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.02.23	Pretul estimativ:	8.136.085,95 RON - 8.136.085,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Comuna Stilpu dispune de un sistem de canalizare format din: - conductelor de canalizare de colectare, va fi de 8.205 ml tuburi din PVC - SN - statie de pompare - conducta de refulare SPAU1, din PEID De 160mm, Pn 6 at, in lungime de 80ml; - statie de epurare; - racord deversare ape epurate in emisar PVC - SN2, F 250 mm, in lung. de 80 ml. Extinderea rețelei de canalizare menajeră are o lungime de 8.971 m din care 8.307,0 m sunt colectoare gravitaționale, care se va realiza din tuburi PVC-KG SN8 cu diametre de 250 mm, pozate pe un strat de nisip bine compactat de 10 cm. În jurul tubului pe o înălțime de 0,3 m se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat. Compactarea umpluturii se va face manual până la 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului, iar apoi se va realiza o compactare mecanică. Acolo unde configurația terenului nu permite curgerea gravitațională a debitelor colectate, sau prevăzut 5 stații de pompare a apelor uzate (SPAU). Conductele de refulare vor fi realizate din PEID PE100 SDR26 PN6 90 mm, dupa cum urmeaza: Conducta refulare SPAU1 177,52 m Conducta refulare SPAU2 210,92 m Conducta refulare SPAU3 119,09 m Conducta refulare SPAU4 116,39 m Conducta refulare SPAU5 40,67 m Prin initierea achizitiei publice se urmareste a fi atribuit contractul de Proiectare asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA STILPU, JUDETUL BUZAU"

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 116.875,24 lei
CAPITOLUL 2 .1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 116.875,24 lei
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, din care: 478.880,00 lei
CAPITOLUL 3 .1 Studii topo avizate OCPI si studiu Geotehnic : 21.500,00 lei
CAPITOLUL 3 .5 Proiectare, din care: 370.330,00 lei
CAPITOLUL 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 45.500,00 lei
CAPITOLUL 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 29.530,00 lei
CAPITOLUL 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 295.300,00 lei
CAPITOLUL 3 .8. Asistență tehnică, din care: 87.050,00 lei
CAPITOLUL 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 43.525,00 lei
CAPITOLUL 3.8.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 43.525,00 lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 7.411.858,31 lei
CAPITOLUL 4.1 Construcții și instalații 7.113.053,47 lei
CAPITOLUL 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 47.863,19 lei
CAPITOLUL 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 239.315,96 lei
CAPITOLUL 4.5 Dotări 11.625,69 lei
CAPITOLUL 5 Construcții și instalații
CAPITOLUL 5.1 Organizare de șantier, din care: 90.972,40 lei
CAPITOLUL 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 72.777,92 lei
CAPITOLUL 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 18.194,48 lei
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 37.500,00 lei
CAPITOLUL 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 12.500,00 lei
CAPITOLUL 6.2. Probe tehnologice și teste 25.000,00 lei
Total Servicii Elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantulu 478.880,00 lei
Total Lucrari de constructii: 7.657.205,95 lei Valore estimate: 8.136.085,95 lei
