

Lucrari constructii la pavilionul 1A+1B, conf anunt ADV1336318 din 14.12.2022

I.D.: 77000648

Data publicarii	29.12.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 371.807,38 RON - 371.807,38 RON

Descriere: conform caiet de sarcini nr 37594/13.12.2022 aferent anuntului ADV1336318 din 14.12.2022 si ofertei tehnice nr 38188/21.12.2022 4.1 Capitolul 1 Arhitectură Interioară 1. Lucrări de reparații prin înlocuiri în gips-carton ignifug cu grosime de 12,5 mm pe o suprafață aprox de-298,60 m2 ; 2.inisaje cu glet pe o suprafață aprox de - 444 m2;3.Zugrăveli lavabile interioare pe o suprafață aprox de 2000 m2; 4. Decopertări ceramice pe o suprafață aprox de 451.6 m2 5.Placări ceramice (faianță) pe o suprafață aprox de 314,92 m2; 6. Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC (geamuri și uși) pe o suprafață totală de aprox 59,39 m2; 7.Tâmplărie metalică anti-foc 14,76 m2; 8.Reparații în jurul geamurilor și ușilor pe o lungime de aprox 717 ml; 9. Pardoselilor de ciment sclivisit pe o suprafață aprox de 357,30 m2 10. Lucrări de recondiționarea a pardoselilor de ciment sclivisit pe o suprafață aprox de 357.90 m2; Lucrări de ignifugare și protecție insecto-fungicidă -850 m2; Capitolul 2 Instalații: 1. Instalație electrică; 2. Instalație telefonie; 3. Instalație transmitere date.; 4. Instalații sanitare 5. Instalații termiceCapitolul 3 Arhitectură exterioară: 1. Zugrăveli lavabile exterioare pe o suprafață aprox de 532,5 m2;2.Betonări în jurul soclului pe o suprafață aprox 72,16 m2, .Lucrări de înlocuire a elementelor de captare a apei meteorice Lucrări de refacere a învelitorii cu tablă amprentată (de oțel) tip țigla pe o suprafață aprox de 688m2; Confecții metalice 76.3m2
