

Montaj (in limita a 3 m traseu) + Demontaj aparat aer conditionat existent

I.D.: 86738179

Data publicarii	05.09.23	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 696,22 RON - 696,22 RON

Descriere: 1.Montaj aer conditionat (in limita a 3 m traseu) 2.Demontaj aer conditionat tip split standard 7000-12000 BTU - Bucuresti si Ilfov In manopera de montaj standard se asigura : * cablu alimentare 3 x1,5 sau 3 x 2,5 - 1 ml * console unitate exterioara de perete si set suruburi cu piulita - 1 set * dibluri cu saiba pt. fixare console unitate exterioara - cu lungime maxima 16 cm - 1 set * stecher cu impamantare - 1 buc * furtun condens DN 16 - 4 ml * dibluri fixare placa unitate interna - 1 set Lista preturi lucrari suplimentare: Denumire operatiune um lei, fara tva lei tva inclus Trecere suplimentara prin beton buc 115 136.85 Trecere suplimentara prin zidarie buc 70 83.3 Traseu frigorific suplimentar 9.000 - 18.000 btu (peste cei 3 metri inclusi in kit) ml 130 154.7 Traseu frigorific suplimentar 24.000 btu (peste cei 3 metri inclusi in kit) ml 160 190.4 Demontaj echipament existent tip split set 150 178.5 Completare cu freon (per 200 grame) set 170 202.3 Mascare traseu frigorific cu masca PVC alba ml 52 61.88 Prelungire cablu electric de alimentare energie electrica ml 12 14.28 Set suruburi + dibluri speciale cu lungime de 18-20 cm pt. montajul pe suprafete termoizolate cu polistiren set 35 41.65 Prelungire furtun D16 drenaj ml 6 7.14 Folosire scara mare mai mult de 3 metri (la unitate interioara) buc 100 119 Folosire scara mare mai mult de 3 metrii (la unitate exterioara) buc 150 178.5 Folosire aspirator profesional set 75 89.25 Km suplimentari (se calculeaza tur - retur) con
