

Proiectare si executie Proiect: ASFALTARE STRADA DEPOZITULUI IN COMUNA BREASTA, JUDETUL DOIJ

I.D.: 46197498

Data publicarii 07.05.20 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 425.641,76 RON - 425.641,76 RON

Descriere: PRIMARIA BREASTA DORESTE SA ACHIZITIONEZE LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU STRADA DEPOZITULUI DIN COMUNA BREASTA CARE SE VA MODERNIZA PE O LUNGIME TOTALA DE 800ML, CONFORM DOCUMENTATIEI ATASATE SI DUPA CUM URMEAZA: -DE LA KM 0+000- KM 0+500- TRONSON 1 -DE LA KM 0+500- KM 0+800- TRONSON 2 LATIMEA PARTII CAROSABILE O SA FIE DE 5.00M, ACOSTAMENTELE VOR AVEA LATIMEA DE 0.50M FIECARE, IAR SCURGEREA APELOR SE VA FACE PRIN RIGOLE DE PAMANT/BETON EXISTENTE. NU SE VOR REALIZA ACCESELE LA PROPRIETATI. TRUCTURA RUTIERA CARE VA TREBUI PROIECTATA SI EXECUTATA ESTE URMATOAREA: TRONSON 1: - 4CM STRAT DE UZURA BA16 SAU BAPC16 CONFORM AND 605 (BA16RUL CONFORM SR EN 13108) - 5 CM STRAT DE BINDER BADPC20 SAU BADPS20 CONFORM AND 605 (BA20LEG CONFORM SR EN 13108) 10 CM FUNDAȚIE DE PIATRĂ SPARTĂ 0-63 CONFORM SR EN 13242+A1 10CM REPROFILARE PARTE CAROSABILA TRONSON 2: - 4CM STRAT DE UZURA BA16 SAU BAPC16 CONFORM AND 605 (BA16RUL CONFORM SR EN 13108) -5 CM STRAT DE BINDER BADPC20 SAU BADPS20 CONFORM AND 605 (BA20LEG CONFORM SR EN 13108) - 15 CM FUNDAȚIE DE PIATRĂ SPARTĂ 0-63 CONFORM SR EN 13242+A1 30 CM FUNDATIE DIN BALAST CONFORM SR EN 13242+A1 20-25 CM SĂPĂTURĂ