

Servicii de proiectare tehnica (DTAC, PT+DE+CS, verificare tehnica a proiectarii), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari privind obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor in comuna Tichilesti, judetul Braila - extindere, etapa II”

I.D.: 29169421

Data publicarii	26.06.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.691.494,18 RON
-------------------	------------------

Descriere: Pt. realiz. ob. de invest. „Reabilitarea drumurilor in comuna Tichilesti, judetul Braila - extindere, etapa II” se are in vedere reabilit. str. asigurand astfel, cerintele necesare pentru indeplinirea conditiilor de siguranta si confort ale traficului rutier si pietonal. Acest obiectiv este necesar a se executa intrucat invest. finalizata prin PNDL I-reabilit. a o parte din drumurile de interes local, ar putea fi afectata în zonele adiacente ale str. modernizate (asfaltate) cu cele nemodernizate (pietruite) prin agresivitatea traficului la trecerea de la un sistem rutier la altul. Contractul cuprinde serv. de proiectare tehnica (DTAC, PT+DE+CS, verificare tehnica a proiectarii), asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor privind obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor in comuna Tichilesti, judetul Braila - extindere, etapa II”. Pt. reabilit. str. din satul Tichilesti, in lg. totala de 1.918,00 m, au fost prevazute a se realiza urmatoarele lucrari: -strat de uzura tip BA16 conf. AND605(BA16 rul- conf.SR EN 13108), g.=4 cm -strat de legatura tip BAD20 conf. AND605(BA20 leg- conf.SR EN 13108), g.=5 cm -fundatie din piatra sparta STAS 6400, g. medie=15 cm -strat filtrant din balast STAS 6400, g. medie=15 cm a?ezate pe substrat de 10 cm balast pentru imbunatatirea patului drumului. Valoarea estimata totala a contractului este de 1.691.494,18 lei fara TVA, din care: - servicii de proiectare (DTAC, PT+DE+CS, verificare tehnica a proiectarii) - 24.066,50 lei fara TVA, - asistenta tehnica din partea proiect., inclusiv particip. la fazele determ. incluse in progr. de control al lucrarilor de executie- 6.000,00 lei fara TVA, - investitia de baza - 1.620.927,68 lei fara TVA, - organizare de santier - 40.500,00 lei fara TVA, la care se pot adauga chelt. div. si neprev. care vor fi decontate doar daca este cazul. Chelt. div. si neprev. reprez. chelt. incluse in devizul general al ob. de invest., iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza in functie de necesitati, prin incheierea unui act adit. la contractul initial. Actul adit. va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale cf. cu preved. art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si complet. ult. Per. de gar. a lucrarii este de 36 luni de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor. Per. de timp efectiva de executare a lucrarilor prevazute in DALI este de 8 luni. Per. de timp pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 3 luni. Finantarea ob. se va efectua prin fonduri de la bug.local si prin PNDL II -OUG 28/2013, cu modif. si complet. ult, cf. contractului de finantare nr. 4613/20.12.2017. Nr zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:10 zile. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.