

## **executie lucrari “Amenajare zone cu destinatie tehnico-administrativa (lucrari betonare - latura strada Soveja)”**

I.D.: 18785625

Data publicarii	03.04.17	Coduri CPV	45262300-4
Termenul limita pentru depunere:	07.04.17	Pretul estimativ:	167.665,00 RON

Descriere: executie lucrari “Amenajare zone cu destinatie tehnico-administrativa (lucrari betonare - latura strada Soveja)”, obiectiv din cadrul sectiei Microrezervatie - Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta. Realizarea obiectivului de investitie consta in executia unor lucrari de betonare a suprafetelor prin amenajarea a doua zone/platforme betonate, inclusiv amenajarea suprafetelor adiacente acestora prin sistematizarea terenului situat in cadrul perimetrului sectiei Microrezervatie. Investitia implica realizarea de doua platforme betonate cu destinatie tehnico-administrativa, astfel: zona/platforma 1 avand destinatie depozitare si manipulare deseuri rezultate de la animale si resturi vegetale; zona/platforma 2 avand destinatie depozitare si manipulare materiale (nisip, tala?, s.a.) pentru amplasamente. In principal executia lucrarilor implica abordarea zonelor prin sistematizarea si amenajarea terenului vizat (inclusiv a zonelor adiacente platformelor betonate, in suprafata totala de 1300 mp), precum si realizarea celor doua zone/platforme (cu o suprafata betonata de 680 mp). Lucrarile implica in principal urmatoarele operatiuni: scarificarea, amenajare si sistematizarea stratului existent, inclusiv prin incarcari si descarcari de materiale rezultate si necesare realizarii acestor operatiuni; realizarea unui pat de piatra si a unui strat de nisip pregatitor turnarii betonului; aplicarea stratului de protectie din hartie Kraft; turnarea betonului slab armat, ce urmeaza a fi finisat cu masa vibranta; montarea bordurilor de beton prefabricat pe strat suport din beton; realizarea rosturilor pentru beton prin taiere cat si umplerea acestora cu material elastic de calitate superioara. Pretul ofertat va implica transporturile PPD, cat si cele auto, inclusiv evacuare de resturi materiale.