

„Execu?ie lucrari de extindere ?i modernizare a re?elei publice de apa uzata în localitatea Lupeni în cadrul proiectului „EXTINDERE RE?EA DE CANALIZARE ?I STA?IE DE EPURARE ÎN COMUNA LUPENI, JUDE?UL HARGHITA”

I.D.: 25663366

Documente participare:

- 7-421833.zip

Data publicarii	31.01.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	19.02.18	Pretul estimativ:	3.957.604,00 RON

Descriere: În cadrul proiectului „EXTINDERE RE?EA DE CANALIZARE ?I STA?IE DE EPURARE IN COMUNA LUPENI, JUDE?UL HARGHITA” se vor executa urmatoarele lucrari, prin realizarea urmatoarelor indicatori tehnici: Sistemul de canalizare care urmeaza a fi realizat va fi compus din re?eua de canalizare, camine de spalare, camine de interven?ie ?i sta?ii de pompare. Dupa proiectare lucrarii au rezultat urmatoarele lungimi: Localitatea Lupeni: - 3.335 ml, retea de canalizare, din care - 1.945 ml, DN 200 mm - 1.390 ml, DN 160 mm - 365 ml, cond. de refulare de la statiile de pompare, DN 75 mm - 3 statii de pompare Localitatea Bisericani: - 2.595 ml, retea de canalizare, DN 200 mm - 23 ml, cond. de refulare de la statiile de pompare, DN 75 mm - 1 statii de pompare Localitatea Bulgareni: - 458 ml, retea de canalizare, DN 200 mm Localitatea Morareni: - 556 ml, retea de canalizare - 126 ml, conducta de refulare de la statiile de pompare, DN 75 mm - 2 statii de pompare TOTAL 6.944 ml, retea de canalizare 514 ml, cond. de refulare de la statiile de pompare, DN 75 mm 6 statii de pompare Dupa amplasarea conductelor, drumurile vor fi readuse în starea initiala. Conform calculelor estimate vor fi executate lucrari de refacere pentru urmatoarele cantitati: - 6.944 mp drum pietruit si acostament de drum Pe traseul retelei de canalizare se vor executa camine de vizitare/curatare conform normativelor în vigoare. Pe baza calculelor a rezultat urmatorul numar de camine pe tronsoane: Ambele variante: - 185 camine de interven?ie din PVC - 10 camine de intersectie din beton, Pe traseul conductei retelei de colectare a apelor uzate menajere se vor executa urmatoarele traversari: - 8 subtraversari de drum asfaltat - 3 supratraversari curs de apa În cadrul proiectului se va mai executa urmatoarele lucrari, cuprinse în deviz ca valori neeligibile: - 423 buc. de racordari, cu lungimea de cca. 1269 ml. Totodata în cadrul proiectului se va moderniza si statia de epurare existenta aparținând retelei de canalizare. Totodata in cadrul proiectului se vor furniza urmatoarele dotari specifice pentru functionarea optima sistemului de epurare: - Statie automata prelevare probe - 2 buc. - Aparatura de laborator - 1 buc. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de cel putin 7 zile conf. prev. art. I, pct. 20 alin (2) si pct.21 din OUG 107/2017