

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Lucrari de reabilitare si modernizare a drumului comunal care face legatura intre DJ 117 si DN 2G (comuna Poduri, din intersectia DJ 117 cu DC Poduri Rusaiesti, pana in Municipiul Moinesti, str. Prelungirea Mihai Eminescu, intersectia cu DN 2G)"

I.D.: 97805170

Data publicarii 28.05.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.773.236,47 RON - 2.773.236,47 RON

Descriere: Prin procedura de achizitie publica se doreste incheierea unui contract de Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reabilitare si modernizare a drumului comunal care face legatura intre DJ 117 si DN 2G (comuna Poduri, din intersectia DJ 117 cu DC Poduri Rusaiesti, pana in Municipiul Moinesti, str. Prelungirea Mihai Eminescu, intersectia cu DN 2G)". Drumul comunal are originea in drumul jdetean DJ 117 la km 29+512 dreapta, traverseaza localitatea Poduri si are sfarsitul in intravilanul Municipiului Moinesti, la o distanta de 126,09 m fata de drumul national DN 2G (strada Mihai Eminescu). Acesta este deschis circulatiei publice si se afla in administrarea Comunei Poduri si a Municipiului Moinesti. Drumul comunal supus reabilitarii si modernizarii este in lungime totala de 2,608 km. Sectorul de la km 0+000 la km 2+145 are o imbracamite bituminoasa de 8-13 cm grosime pe fundatie din agregate naturale de 30 cm grosime, care prezinta degradari incipiente. Intre km 2+145 si km 2+272,70 este amplasat Podul peste raul Tazlau in lungime totala de 127,7 m care necesita lucrari de reabilitare. De la km 2+272,70 pana la km 2+608,21 structura rutiera este la nivel de drum pietruit cu grosimea zestreii existente de 30-40 cm. Santurile de colectare si evacuare a apelor sunt insuficient amenajate, colmatate iar descarcarea se face in cea mai mare parte pe carosabilul drumului. Podețele transversal sunt pozitionate deficitar si afecteaza aliniamentul drumului. Avand in vedere starea tehnica mediocra a acestui drum care nu asigura un nivel de serviciu corespunzator pentru utilizatori, este oportun si necesar reabilitarea si modernizarea acestuia, prin executia unei structuri rutiere moderne, corelata cu lucrarile conexe de viabilizare a drumului (colectare si evacuare ape de suprafata, podete, lucrari de reabilitare la podul de la km 2+145, lucrari de siguranta circulatiei). In acest context a fost intocmita documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii "Lucrari de reabilitare si modernizare a drumului comunal care face legatura intre DJ 117 si DN 2G (comuna Poduri, din intersectia DJ 117 cu DC Poduri Rusaiesti, pana in Municipiul Moinesti, str. Prelungirea Mihai Eminescu, intersectia cu DN 2G)", proiect nr. 61/2024, elaborat de SC VIA MCADAM SRL. Prin acest proiect se propune o reabilitare unitara si functionala a drumului comunal, in conformitate cu cerintele si necesitatile de trafic din zona. Durata estimata totala a contractului pentru achizitia publica de Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, obtinere autorizatie de construire si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii este de 8 luni dupa cum urmeaza: • 2 luni elaborare documentatii tehnice aferente proiectarii; • 6 luni executie lucrari care nu include si perioadele de intrerupere a lucrarilor datorate timpului frigos sau conditiilor nefavorabile.