

MODERNIZARE DC 40 CHIOAG-ALMASU MIC, L=1,186 km, COMUNA SIRBI, JUDETUL BIHOR

I.D.: 3740162

Documente participare:

- 7-365082.zip

Data publicarii	24.09.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	08.10.14	Pretul estimativ:	720.270,00 RON

Descriere: Traseul drumului proiectat este de 1,186 km. -latime platforma=5,00 ml; -latime parte carosabila=4,00 ml; -acostamente=2x0,50 ml; -podete tubulare=3 buc; -podete dalate=3 buc; -scurgerea apelor-santuri in taluz natural si santuri pereate; Structura rutiera parte carosabila: -complectare fundatie din balast de 10-25 cm grosime; -strat de piatra sparta de 12 cm grosime; -strat de legatura din AB2 de 6 cm grosime; -imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime; Structura rutiera acostamente: -strat de balast de 25 cm grosime; -strat de piatra sparta de 10 cm grosime; Drenuri de acostament: -drenuri de acostament dispuse la 20 cm pe ambele parti ale drumului, drenuri de acostament care sa evacueze apele din structura drumului; Devizul general al lucrarii cuprinde: -infrastructura = 7.167,61 lei fara TVA; -suprastructura = 517.608,73 lei fara TVA; -scurgerea apelor = 71.366,79 lei fara TVA; -podete tubulare = 37.868,93 lei fara TVA; -podete dalate = 33.600,94 lei fara TVA; -siguranta circulatiei = 18.358,93 lei fara TVA; TOTAL VALOARE ESTIMATA FARA CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 685.972 LEI FARA TVA; -cheltuieli diverse si neprevazute: 5 % din valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute) = 34.298,60 lei fara TVA; TOTAL VALOARE ESTIMATA INCLUSIV CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 720.270,60 LEI FARA TVA; Valoarea estimata totala este de 720.270,60 lei fara TVA, conform devizului general al lucrarii, care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in valoare de 34.298,60 lei fara TVA, reprezentand 5%, valoarea estimata fara cheltuielile diverse si neprevazute fiind de 685.972 lei fara TVA. Total valoare estimata inclisiv cheltuieli diverse si neprevazute = 720.270,60 lei fara TVA;
