



Modernizare PT si montare trafo MT/JT in vederea reducerii CPT etapa 2017, localitatile: Craiova (PTCZ 313-trafo 2; PTCZ 103-trafo 1; PTCZ 123,; PTCZ 119, PTCZ 352; PTCZ 382; PTA 68, PTA 546), Plostina (PTA Plostina), Tandara (PTA Tandara), Racarii de Jos (PTA Racarii de Jos), Racarii de Sus (PTA Racarii de Sus), Filiasi (PTA Moara Filiasi, PTCZ 7 Filiasi Trafo 1+Trafo 2, PTA IAS Filiasi), Balta (PTA Balta 1), Schitu (PTA Schitu), Bralostita inclusiv cele de la sectiunea II.1.5

I.D.: 17283580

Data publicarii	25.01.17	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	301.468,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Obiectul contractului consta in executia lucrarii "Modernizare PT si montare trafo MT/JT in vederea reducerii CPT etapa 2017, localitatile: Craiova (PTCZ 313-trafo 2; PTCZ 103-trafo 1; PTCZ 123,; PTCZ 119, PTCZ 352; PTCZ 382; PTA 68, PTA 546), Plostina (PTA Plostina), Tandara (PTA Tandara), Racarii de Jos (PTA Racarii de Jos), Racarii de Sus (PTA Racarii de Sus), Filiasi (PTA Moara Filiasi, PTCZ 7 Filiasi Trafo 1+Trafo 2, PTA IAS Filiasi), Balta (PTA Balta 1), Schitu (PTA Schitu), Bralostita (PTA Bralostita 1); Valea lui Patru (PTA Valea lui Patru 1), Scaesti (PTA 3 Scaesti); Cotofenii din Dos (PTA Cotofenii din Dos 2), Crovna (PTA Crovna); Breasta (PTA 3 Breasta); Leamna de Sus (PTA Leamna de Sus), Sarbatoarea (PTA Sarbatoarea); Terpezita (PTA 2 Terpezita); Criva (PTA Criva); Panaghia (PTA Panaghia); Segarcea (PTA 2 Segarcea, PTA 4 Segarcea: PTA 7 Segarcea); Cerat (PTA 2 Cerat); Filaret (PTA Filaret); Birca (PTA Solar Birca; PTA 1 Birca, PTA 4 Birca; PTA IMA Birca); Negoii (PTA 1 Negoii, PTA 3 Negoii); Rast (PTA 1 Rast, PTA 4 Rast)" si cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:- inlocuire transformatori MT/JT; -transport transformatori vechi de la locul de demontare pana la platforma din Craiova -inlocuire cadre de sigurante cu stare tehnica precara cu cadre de sigurante cu descarcatori cu/fara ZnO; -montare priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi; -inlocuire sigurante fuzibile de mt cu sigurante calibrate pe cadrul existent; -montare elemente de fixare antisism; -vopsire elemente metalice la PTA (exclusiv trafo si CD); -inlocuire/reabilitare podet si esafodaj trafo - unde e cazul. Valoarea estimata a acestei lucrari este de 1.638.920,00 lei defalcata dupa cum urmeaza: - Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala: 5.230,00 lei fara TVA - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.607.290,00 lei fara TVA, din care valoarea materialelor puse la dispozitie: 1.257.314,00 lei fara TVA - Organizare de santier: 7.540,00 lei - Cheltuieli diverse si neprevazute: 18.860,00 lei, reprezentand 1,10% din cheltuielile prevazute in HG 28/2008