

Reabilitare si compartimentare bai Camin Studentesc Albac str. Albac nr.21 (hidroizolatie bai)

I.D.: 9216672

Data publicarii	10.09.15	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.09.15	Pretul estimativ:	17.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Pentru executie lucrari Reabilitare si compartimentare bai camin studentesc str. Albac, nr. 21 situata în Cluj – Napoca, str. Albac nr. 21 - proiectare si executie. Acesta lucrare are ca scop transformarea a 5 bai la caminul studentesc str. Albac, baile fiind dispuse in coloana, una la fiecare etaj, iar dusurile amplasate langa peretele exterior, unde sunt infiltratii de la un nivel la celalalt, din cauza lipsei hidroizolatiei . Pentru hidroizolarea bailor se propune: - Demontarea celor 5 cabine de dus existente (care sunt intr-o stare avansata de degradare), demontat gresie si faianta pe o suprafata totala de 16 mp, executare hidroizolatie cu membrana termosudabila pe o suprafata totala de 10 mp , se toarna beton in zona dusurilor cu o grosime de 10 cm pe pardoseala pe o suprafata de aproximativ 1,5 mp, iar perimetral betonului se toarna o suprainaltare de 15x10 cm. -Dupa intarirea betonului se executa o hidroizolatie pensulabila. -Pentru racordarea si scurgerea apei pentru dusuri propunem: 5 rigole TECE sifon de 40, cot PVC 40-45-10 buc, tub PVC 40-0,5 m - 5 buc, sifon 1"-10 buc, ventil 1"-10 buc, -Pentru chiuvete bai propunem: teu de ?- 5 buc, robinet dublu service ?-5 buc, niplu ?-5buc, niplu conector 16 ? -16 buc , cot talpa16 ? - 5 buc, tub PVC 32- 0,5m- 5buc, baterie stativa chiuveta -2 buc. -Dupa executia hidroizolatiei pensulabile se monteaza gresie si faianta-16 mp.
