

## **MODERNIZARE CU DALE SI CANALIZARE PLUVIALA DRUM CARTIER DAVINCI, COMUNA CRISTIAN**

I.D.: 103182985

Documente participare:

- 01 Documentatie tehnica.zip
- 03 Contract - MODEL - ACP IV.docx
- 04 Formulare - ACP IV.docx
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1227093.pdf
- DUAE\_CERERE\_300874.xml
- 1 pag liste .pdf
- 2 pagini liste .pdf
- Clarificari.pdf

---

Data publicarii	25.09.24	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	11.10.24	Pretul estimativ:	4.266.912,93 RON - 4.266.912,93 RON

---

Descriere: In zona de intrare in com. Cristian, jud. Sibiu pe partea dreapta a DN1 pe directia Sibiu - Sebes se afla in curs de realizare un cvartal de locuinte "DaVinci" pe o suprafata de teren situata in intravilanul comunei Cristian. Acesul principal din DN1, in acest cartier se face printr-o intersectie cu viraj de dreapta situata la km 317+590, intersectie autorizata de DRPD Brasov prin autorizatia cu nr. 139 din 30.04.2020. Intersectia avizata si autorizata este realizata cu pintoni de dreapta si raze de racordare de 15,00m, precum si o pastila triunghiulara de separare a sensurilor de circulatie de intrare si iesire. Strada ce porneste din pichetul A se caracterizeaza prin trei sectoare distincte: - Sectorul de strada A - B care porneste perpendicular pe DN1 la km 317+590, printr-o intersectie autorizata si executata. Prima portiune a acestei sector are o imbracaminte asfaltica pe cca. 20ml, cu un sistem rutier similar cu cel al DN1, dupa care se continua cu o imbracaminte de pavaj cu dale din beton. - Sectorul de strada B - J care are un traseu paralel cu DN1, strada propusa pentru modernizare cu o imbracaminte de pavaj cu dale din beton. - Sectorul de strada A1 - J perpendicular pe DN1 ce formeaza o intersectie cu acesta la km 318+063. Prima portiune a acestui sector are o imbracaminte asfaltica propusa pe cca. 15ml de la marginea DN-ului, cu un sistem rutier similar cu cel al DN1, dupa care se continua cu o imbracaminte de pavaj cu dale din beton. Conform estimărilor făcute in documentația tehnica întocmit de proiectantul lucrărilor pentru obiectivul sus menționat, valoarea estimata este de 4.266.912,93 lei fără TVA și este formata din: 4.1. Construcții si instalații 3.764.404,51 lei 4.3. Utilaje, echip.tehn. si functionale cu montaj 481.280,00 LEI 5.2.1 Organizare de santier 21.228,42 lei

---