

Furnizare, proiectare, montaj si PIF, instalatii complete de stocare, dozare si mixare(granulatoare) a varului in namolul deshidratat mecanic, inclusiv instalatie electrica si automatizare la SEAU Podoleni si Targu Neamt

I.D.: 23746541

Documente participare:

- 7-417411.zip

Data publicarii	08.11.17	Coduri CPV	42993200-5
Termenul limita pentru depunere:	16.11.17	Pretul estimativ:	304.888,00 RON

Descriere: Furnizare, proiectare, montaj si PIF, instalatii complete de stocare, dozare si mixare(granulatoare) a varului in namolul deshidratat mecanic, inclusiv instalatie electrica si automatizare la SEAU Podoleni , la OB.9a - Cladire tehnologica (deshidratare namol) si SEAU Targu Neamt, la OB.14 - Statie deshidratare namol, care sa respecte cerintele din caietul de sarcini si Anexele 1 - 5 precum si constatările din vizita pe santierelor SEAU Podoleni si Targu Neamt.La cele doua SEAU namolul in exces ingrosat gravitacional este pompat prin intermediul unui grup de pompare catre presele cu surub de deshidratare a namolului unde se realizeaza deshidratarea namolului, cu ajutorul polimerilor, pana la o concentra?ie de 20-25% substanta uscata. Pentru a se obtine o concentratie de 35% substanta uscata este necesar un adaos de var pulbere. Namolul deshidratat din presele cu surub este transportat prin intermediul unei benzi transportoare catre amestecatorul de namol-var. Dupa ce se realizeaza amestecul, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportor elicoidal inclinat, direct in depozitul de namol amplasat adiacent cladirii tehnologice.Scopul contractului il constituie livrarea, montarea, cu adaptarea la structurile civile si echipamentele existente, testarea si punerea in functiune a echipamentelor necesare adaugarii varului pulbere in namolul deshidratat in vederea atingerii unui grad de deshidratare de minim 35% substanta uscata. Oferta va fi facuta pentru ambele obiective. Granulatoarele vor fi noi, produse in anul 2017.
