

"Refacerea infrastructurii rutiere si retele pe strada Petru Aron"

I.D.: 87840920

Documente participare:

- Fisa tehnica - Aparat de iluminat echipat cu sursa LED 40 W.pdf
- FisaDate_DF1191375.pdf
- Parte desenata PT 5 - Petru Aron.pdf
- Caiet de sarcini - generalitati.pdf
- Parte scrisa PT 1 - Petru Aron.pdf
- Parte scrisa PT 2 - Petru Aron.pdf
- Parte scrisa PT 3 - Petru Aron.pdf
- Parte desenata PT 1 - Petru Aron.pdf
- Parte desenata PT 2 - Petru Aron.pdf
- Parte desenata PT 3 - Petru Aron.pdf
- Parte desenata PT 4 - Petru Aron.pdf
- Parte desenata PT 7 - Petru Aron.pdf
- Parte desenata PT 6 - Petru Aron.pdf
- Formulare - Modele.pdf
- DUAЕ_CERERE_240326.xml
- OUG nr. 90 din 27.10.2023.pdf

Data publicarii	10.10.23	Coduri CPV	45233120-6 34993000-4 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	01.11.23	Pretul estimativ:	1.600.015,22 RON - 1.600.015,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie: o Lucrari de drumuri; o Lucrari de retele de apa si canalizare; o Iluminat public si cablaj metropolitan, conform proiectului nr. 550/2021 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: SPECIALITATEA DRUMURI Suprafata partii carosabile: 1.508 m² ; Suprafata trotuarelor: 604 m² ; Suprafata spatii verzi: 44 m² Lungimea totala a strazii: 300 m; Latimea partii carosabile: 4.00 - 5.00 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Panta transversala parte carosabila: panta unica de 1...3% Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. Guri de scurgere: 12 buc. SPECIALITATEA RETELE HIDROEDILITARE HIDRANT SUBTERAN DN80mm: 4 buc; BRANSAMENT APA PEID PN10 De 32 mm L=8m : 10 buc ; RACORD MENAJER PVC SN8 Dn 160 mm L=8m : 10 buc ; PVC SN8 Dn 315 mm: 295 m; CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm: 5 buc; RACORD PLUVIAL PVC SN8 Dn 160 mm L=8m : 40 buc; SPECIALITATEA INSTALATII ELECTRICE LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp : 310 m ; Cablaj metropolitan - magistrala (2x Ø63): 1.210 m; Cablaj metropolitan -bransamente (2x Ø32): 2.300 m; Camerete: 9 buc. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14
