

Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului "EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI SUPLIMENTARE CAPACITATE STATIE DE EPURARE, COMUNA PAUNESTI, JUDETUL VRANCEA"

I.D.: 95376204

Data publicarii	03.04.24	Coduri CPV	45232400 71300000 71322000 71356200
-----------------	----------	------------	-------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.24 15:00	Pretul estimativ:	34.641.216,53 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Prin prezentul proiect se propune înființarea extinderea rețelei de canalizare si a capacitatii statiei de epurare din Comuna Paunesti, satele Paunesti si Viisoare.OB 1- Extindere retea de canalizare menjera sub presiune, inclusiv camine de pompare si racordui proprietati OB 2 - Statii de pompare apa uzata menajera OB 3 - Extindere capacitate de epurare cu 2 module - Quz zi max = 2x200 mc/ziPrin prezentul proiect se propune realizarea unei retele noi de canalizare, astfel:□ Extindere conducta principala de canalizare menajera subpresiune material PEID, PN10, Dn 50 - 75 mm, L= 38.080 m;□ Conducta de servicii de la CP la conducta principala de canalizare menajera subpresiune material PEID, SDR 17, PN10, Dn50 mm, L = 3.410 m□ Camine de pompare (CP) - 682 buc; o 473 buc - Ansamblu Camin de Pompare - Prefabricat, inclusiv instalatie hidraulica, cu electropompa TIP 1 - 1x0,75 kW, monofazat, Q=pana la 1,25 l/s; H = pana la 80 mCA; o 202 buc - Ansamblu Camin de Pompare - Prefabricat, inclusiv instalatie hidraulica, cu electropompa TIP 2 - 1x0,75 kW, monofazat, Q=pana la 3,33 l/s; H = pana la min 18.5 mCA; o 7 buc - Ansamblu Camin de Pompare - Prefabricat, inclusiv instalatie hidraulica, cu Electropompa TIP 3 - 1x1,5 kW, trifazat, Q=pana la 1,8 l/s; H = pana la 60 mCA;□ Conducta gravitacionala de racord la proprietati, PVC, Dn160 mm, L = 6.800 m;□ Vane ingropate de sectorizare - 68 buc□ Retehnologizare statii de pompare existente - 5 buc;□ Extindere capacitate de epurare cu 2 module - Quz zi max = 2 x 200 mc/zi.Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
