
**REFACERE DJ 234 - EROZIUNE MAL STÂNG, PÂRÂUL RAST,
DISTRUGERE ACOSTAMENT DRUM KM 12+470, KM 13+770;
CONSOLIDARE DJ 234, KM 12+470 SI KM 13+770, COMUNA
SÂNGERU, JUDETUL PRAHOVA**

I.D.: 4275980

Documente participare:

- 7-367102.zip

Data publicarii	07.11.14	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	25.11.14	Pretul estimativ:	1.995.335,00 RON

Descriere: 1) La km 12+470: -Realizare structura de sprijin pe o lungime de 48 m de drum (cu 37 buc. piloti forati din beton armat si grinda de coronamentdin beton armat) si realizare dren longitudinal de 71 m lungime. -Refacere structura rutiera pe o lungime de 75 m; -Realizare structura de sprijin pe o lungime de 38 m de drum (cu 29 buc. piloti forati din beton armat si grinda de coronament din beton armat) si realizare dren longitudinal de 46 m lungime. 2)La km 13+770: - Refacere structura rutiera pe o lungime de 50 m de drum; - Semnalizare si marcaje rutiere. Valoarea estimata a contractului,fara TVA, este de 1.995.335 lei, iar ea cuprinde si Cheltuielile diverse si neprevazute, in cuantum de 180.004 lei (afertent procentului de 10 % din valoarea estimata).
