

Proiectare și execuție lucrări de "Extindere rețele de canalizare în localitățile Balda, Sărmășel, Sărmășel-Gară și Sărmașu, oraș Sărmașu, județul Mureș"

I.D.: 102182908

Documente participare:

- ACC_12736_DF1221862.pdf
- FisaDate_DF1224936.pdf
- 2.5 Formulare SARMASU canalizare PE 2024 rev 1 ANAP 1.doc
- Acord contractual PE Sarmasu canalizare 2024.doc
- Caiet sarcini.pdf
- descriere preturi SARMASU canalizare PE 2024 1.doc
- 10.2 SF_cu topo titlu semnat.pdf
- 10.5 Planuri topografice Balda Sarmasel Sarmasel-Gara.rar
- 10.6 Plan topo strazi Sarmasu.rar
- Avize.rar
- DUAE_CERERE_296102.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1224936.pdf
- ACN_12736_COA_CN1072731.pdf

Data publicarii	02.09.24	Coduri CPV	45232400-6 45232152-2 45310000-3 71200000-0 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	18.10.24	Pretul estimativ:	30.017.151,24 RON - 30.017.151,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului "Extindere rețele de canalizare în localitățile Balda, Sărmășel, Sărmășel-Gară și Sărmașu, oraș Sărmașu, județul Mureș" Prin "proiectare" se înțelege prestarea următoarelor servicii: elaborare proiect tehnic (DTAC, DTOE, PT, DDE, CS), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului. Investiția propusă pentru canalizare cuprinde următoarele obiecte: > 33.729 m - rețea de canalizare menajeră > 10.720 m PVC KGM Dn 160mm racorduri pentru gospodarii De 75 mm PEHD (L = 363 m) - conducte sub presiune De 90 mm PEHD (L = 690 m) - conducte sub presiune De 125 mm PEHD (L = 623 m) - conducte sub presiune De 160 mm PEHD (L = 1948 m) - conducte sub presiune Dn 250 mm PVC (L = 29.487 m) - conducte cu scurgere gravitațională " Dn 300 mm PVC (L=618 m) - conducte cu scurgere gravitațională Dn 160 mm PVC (L= 10.720 m) - conducte cu scurgere gravitaționala pentru racorduri gospodarii > Rețeaua de canalizare proiectata conține un număr de 741 cămine din care: 648 camine de vizitare din beton, 7 cămine de rupere de pantă, 6 cămine de vane pe refulare, 80 camine de spălare (de capăt) la care se adaugă 1.340 cămine de inspecție din PE/PVC Dn400 pentru racorduri la gospodării > 11 stații de pompare Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/simplificat: 20 Autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare unul singur termen de raspuns cu 10 zile, înainte de data limita de depunere a ofertelor.
