
„ Reparatii si varuit spatii de cazare HOTEL 2”

I.D.: 51039695

Data publicarii	28.10.20	Coduri CPV	45212290-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 33.711,74 RON - 33.711,74 RON

Descriere: 1.desfacut gresie si faianta bai (12 bai) gresie total, faianta 1-2-3 randuri- dupa caz - aproximativ 42 mp; 2.inlocuit USB-ul mucegait si afectat de la podea si pereti - aproximativ 30 mp; 3. inlocuit rigipsul afectat de umezeala - pereti bai sus si tavan bai parter - aproximativ 11 mp; 4.pregatit suprafetele in vederea aplicarii hidroizolantului si aplicarea acestuia, in bai - aproximativ 60 mp; 5.montat gresia si faianta desfacuta, chituit - aproximativ 60 mp; 6.montat mapeband la imbinari bai - aproximativ 48 ml; 7.reparatii pereti si tavane portiuni afectate in toate dormitoarele (12 dormitoare) - aproximativ 115 mp; 8.smirgheluit, amorsat si varuit toate dormitoarele(12 dormitoare) - aproximativ 840 mp; 9.demontat si montat si reparatii usi 12 dormitoare;
