

## **Executie lucrări in cadrul proiectului "RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CIZER, JUDETUL SALAJ"**

I.D.: 48555489

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 31.07.20 | Coduri CPV | 45231300-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: In cadrul prezentei proceduri se dorește incredintarea contractului de lucrari de executie aferente proiectului "RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CIZER, JUDETUL SALAJ" cu urmatoorii indicatori tehnici: □ retea gravitationala de canalizare, din PVC SN8 SDR 34; Dn= 200 mm - 27239.42 m, □ retea gravitationala de canalizare, din PVC SN8 SDR 34; Dn=250 mm - 1173 m, □ retea gravitationala de canalizare, din PVC SN8 SDR 34; Dn=315 mm - 272 m, □ Camine menajere din PP D600 mm - 851 buc. □ Camine menajere din PE D1000 mm - 52 buc. □ Subtraversari de drumuri si vai cu colector menajer si conducte refulare, prin foraj orizontal dirijat - 89 buc. □ Supratraversare vale cu conducta de refulare - 25 m. □ Statii pompare apa uzata, din PE - complet echipate - 14 buc □ Conducta refulare de la SP1, L=2034 m □ Conducta refulare de la SP2 L=570 m □ Conducta refulare de la SP3 L=130 m □ Conducta refulare de la SP4 L=184 m □ Conducta refulare de la SP5 L=413 m □ Conducta refulare de la SP6 L=202 m □ Conducta refulare de la SP7 L=90 m □ Conducta refulare de la SP8 L=196 m □ Conducta refulare de la SP9 L=569 m □ Conducta refulare de la SP10 L=1052 m □ Conducta refulare de la SP11 L=144 m □ Conducta refulare de la SP12 L=221 m □ Conducta refulare de la SP13 L=248 m □ Conducta refulare de la MSP14 L=60 m □ Camin de golire pe conducta de refulare de la SP1; Di=2.0 m, Hi=2.0 m - 1 buc. □ realizare racorduri la gospodarii, fara camine de racord - 889 buc □ Statie de epurare mecano - chimică, modulară, în construcție containerizată pentru 2580 utilizatori (1800 L.E) Qu zi max. = 358,67 mc/zi = 14,94 mc/h - 1 buc. □ conducta alimentare cu apa din PE100-HD, SDR17, D=63mm, - L=290 m □ conducta efluent din SN8 SDR 34 Dn=315mm, - L=50 m  
Termen de executie lucrari : 24 luni  
Termen de garanție: 80 luni