

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta - faza EXECUTIE LUCRARI

I.D.: 55303956

Documente participare:

- Contract executie-semnat.pdf
- 19 ISU Independenta-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- 1-2 Parte scrisa-desenata arhitectura-semnat.zip
- 3 Parte scrisa electrice-semnat.pdf
- 4.0 Parte desenata electrice-semnat.pdf
- 4.1 Parte desenata electrice-semnat.pdf
- 4.2 Parte desenata electrice-semnat.pdf
- FisaDate_DF1108745.pdf
- 11-18 RezistentaAvizeCUaltele-semnat.zip
- 20 Antemasuratori-semnat.pdf
- 10 Parte desenata termice-semnat.pdf
- 21 Liste cantitati-semnat.pdf
- 22 Fise Tehnice echipamente-semnat.pdf
- 5-6 Parte scrisa-desenata gaz-semnat.zip
- 7 Parte scrisa sanitare-semnat.pdf
- 8.1 Parte desenata sanitare-semnat.pdf
- 8.2 Parte desenata sanitare-semnat.pdf
- 9 Parte scrisa termice-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_109723.xml

Data publicarii	23.03.21	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.04.21	Pretul estimativ:	5.783.391,79 RON - 5.783.391,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect " Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta" constand in: - Recompartimentări interioare: una din trei camere va fi transformată în baie și hol ce vor deservi două camere de cazare fiecare cu câte două locuri de cazare. Se vor crea goluri în care se vor monta uși noi în pereții comuni camere - baie. - Pereții exteriori se vor placa cu polistiren cu grosimea de 10 cm. La soclu se adaugă termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime. Podul se va izola cu saltele de vată minerală bazaltică de 25 cm. - Se va reface trotuarul de gardă, perimetral clădirii, trotuar cu o lățime de 1 m. - Înlocuirea sistemului de ape pluviale, jgheaburi, burlane. - Înlocuirea învelitorii existente. Întregul sistem lemnos (șarpanta) se va ignifuga. - Zugrăveli și vopsitorii interioare. - Se vor reabilita/moderniza instalațiile electrice, sanitare, termice, instalațiile de gaze naturale Durata contractului este: - 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului pentru executia lucrarilor - 60 de zile de la notificarea privind terminarea lucrarilor - pentru admiterea receptiei la finalizarea lucrarilor. - 60 de luni de la data admiterii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pe perioada de garantie a lucrarilor Valoarea estimata a contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie este de: 5.783.391,79 lei fara TVA. Se vor executa lucrarile conform specificatiilor din Caietul de sarcini si proiectul tehnic. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
