

Interventie retea canalizare

I.D.: 43933251

Data publicarii	11.09.19	Coduri CPV	45332000-3 45231113-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 69.469,00 RON - 69.469,00 RON

Descriere: 1. Sapatura cu excavator pe pneuri - 99 mc*110 ron/mc 2. Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand sub 1m latime si maximum 6m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala - 4.5 mc*110 ron/mc 3. Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea mai mare de 1m intre maluri - 99 mp*47 ron/mp 4. Pat de pozare nisip si astupare cu strat nisip 15 cm peste generatoarea conductei - 5 mc*150 ron/mc 5. Umpluturi cu balast in santuri la conductele de canalizare - 115 mc*195 ron/mc 6. Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor - 115 mc*55 ron/mc 7. Montarea tevilor din PVD dn500 - 5ml*457 ron/ml 8. Beton de ciment C12/15 - 52.76 mp*145 ron/mp 9. Imbracaminte beton asfaltic BA16 5cm asternere manuala - 48.76 mp*105 ron/mp 10. Imbracaminte beton asfaltic BAD25 6cm asternere manuala - 48.76 mp*100 ron/mp 11. Epuizarea mecanică a apei din săpături în teren cu infiltrații puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kW - 40 ore*100 ron/ora. Pretul include: Manopera, materiale, utilaje si transport
