
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții "ASFALTARE STRADA MORII, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU, JUDEȚUL CONSTANȚA"

I.D.: 45943012

Data publicarii	29.04.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 907.430,01 RON - 907.430,01 RON

Descriere: Drumul propus spre modernizare are următoarele caracteristici: - Lungimea totală a traseului - 848.893 m. Lucrarile de amenajare si modernizare constau in realizarea unui sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale si anume: - Decapare pietruire pe o grosime de 10.0 cm; - Scarificare si reprofilare cu adaos de material pentru asigurarea unui strat de piatra sparta in grosime de 25.0 cm. - 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul 50/70 (EB16rul50/70) Se va realiza trotuar, acolo unde limitele proprietatilor permit, cu urmatoarea structura: - pavele autoblocante; - 10.0 cm piatra sparta - 5.0 cm substrat de nisip Se mentioneaza ca trotuarele se vor realiza intr-o etapa ulterioara. De asemenea pentru rezolvarea scurgerii apelor si dirijarea acestora catre sistemele de scurgere a apelor este necesara realizarea pantelor longitudinale si transversale. Razele de racordare vor fi in conformitate cu legislatia in vigoare, sporind astfel vizibilitatea si facilitand scurgerea ordonata a apelor pluviale. Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale cat si auto, astfel: - Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere.
