

Contract de achiziție publică de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții: "Podețe pe DJ 767 în Comuna Vârciorog, Județul Bihor"

I.D.: 64493574

Documente participare:

- Avize 2.pdf
- caiet sarcini.pdf
- Formulare.pdf
- Piese desenate 1.pdf
- Piese desenate 2.pdf
- Plan de situatie.pdf
- Podet tip C2 - Liste de cantitati.pdf
- Podet tip C3 Lista de cantitati.pdf
- Referat verificare AF.pdf
- Referat verificador.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- contract.pdf
- FisaDate_DF1133781.pdf
- DUAE_CERERE_151148.xml
- EN1033652.docx

Data publicarii	22.12.21	Coduri CPV	45221110-6 45233120-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.01.22	Pretul estimativ:	901.138,72 RON - 901.138,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin contractul de achiziție publică de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Podețe pe DJ 767 în Comuna Vârciorog, Județul Bihor: Se propune înlocuirea podețelor transversale existente la km. 27+565 și la km. 27+700 pe DJ 767, podețe cu secțiuni mici și obturate cu podețe noi, prefabricate cu secțiune mai mare și amenajarea albiei văii în zonele adiacente cu eliminarea efectelor inundațiilor și a viiturilor din anii 2020 și 2021, precum și protejarea proprietăților adiacente podețelor înlocuite. -podețul transversal tubular Φ 1000 cu 3 fire de la km. 27+565 se înlocuiește cu un podeț din prefabricate tip C 3 - 8 buc în lungime de 12,94 m - la km. 27+565 pentru lucrările de amenajare și protejare a malurilor văii s-au prevăzut executarea în amonte și în aval a unor ziduri de sprijin din beton armat C 25/30 la fundații și C 30/37 la elevații, în lungime de 16,70 m mal stâng amonte și 19,35 m mal drept amonte și de 32,40 m lungime aval mal stâng, precum și a unui zid de sprijin din gabioane pe 3 rânduri aval mal drept în lungime de 92,00 m. - podețul transversal ovoidal din zidărie de piatră brută de la km. 27+700 se va înlocui cu un podeț din prefabricate tip C2 - 7 buc în lungime de 11,32 m cu aria secțiunii de 4,47 mp -km. 27+700 pentru lucrările de amenajare și protejare a malurilor văii s-au prevăzut executarea în aval a unor ziduri de sprijin din beton armat C 25/30 la fundații și C 30/37 la elevații, în lungime de 16,50 m mal stâng aval și 10,50 m mal drept aval, precum și a unui zid de sprijin din gabioane pe 3 rânduri aval mal stâng în lungime de 4,00 m și a unor ziduri de sprijin din gabioane pe 2 rânduri amonte podeț în lungime de 8,00 m amonte mal stâng și 8,75 m lungime amonte mal drept. - de asemenea la capătul zidurilor de sprijin proiectate se vor realiza praguri de fund din beton C 25/30 de 1,00 m adâncime și 0,60 m lățime - între podețe și pragurile de fund s-a proiectat pereerea fundului albiei cu piatră brută zidită cu mortar de ciment. De asemenea, se urmărește asigurarea scurgerii apelor și protejarea drumului județean DJ 767, a proprietăților adiacente la inundații și modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă a stabilit ca termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este cu 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
