

„Realizare retea de canalizare ape uzate menajere in satul Seaca de Camp, statie de pompare si conducta de refulare intre satul Seaca de Camp si comuna Ghidici

I.D.: 10881078

Documente participare:

- 7-383895.zip

Data publicarii	31.12.15	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	12.01.16	Pretul estimativ:	7.939.320,00 RON

Descriere: Contractual are ca obiect executia lucrarilor pentru realizarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere ce se va amplasa in trama stradala a drumurilor judetean DJ 561E si comunal DC 52 (conducta refulare ape uzate menajere din Statia de Pompare Seaca de Câmp), precum si de-a lungul strazilor si aleilor laterale componente ale satului Seaca de Câmp si a unei statii de pompare a apelor uzate menajere CU refulare în colectorul principal al retelei de canalizare a apelor uzate menajere pentru clusterul de aglomerari Bailesti/Poiana Mare, colector de transfer al com. Ghidici ce va strabate satul Ghidici (str. Bujorului). Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere, inclusive conductele de refulare a apelor uzate menajere din statiile de repompare de pe teritoriul satului Seaca de Câmp (5 buc.) si a conductei de refulare a apelor uzate menajere din Statia de Pompare Seaca de Câmp, insumeaza o lungime totala de 20.322 metri, executata cu tubulatura PVC-SN2(4), Dn = 200...315 mm, tubulatura PE-HD, Pn 4, Dn = 250 mm (subtraversari drum DJ 561E - 3 buc.), tubulatura PE-HD, Pn 6, Dn 63...160 mm (conducte refulare statii pompare) si 358 camine de vizitare si de rupere de panta executate din elemente prefabricate din beton (camine necarosabile), respectiv din elemente din beton armat prefabricate (camine carosabile) a carei valoare estimate conform devizul general privind cheltuielile necesare lucrarii întocmit de proiectant este de 7939320.00 lei constituita din: a) cap.1.3 amenajarea terenului =779240.00 lei b) cap 2.1 asigurarea cu utilitati=44990.00 lei c) cap 4.1 lucrari de constructii si instalatii=6528100.00 lei d) cap 4.2 montaj utilaje tehnologice=38870.00 lei e) cap 4.3 utilaje tehnologice cu montaj=243550.00 lei f) cap 4.5 dotari=2000.00 lei g) cap 5.1 organizare de santier=73700.00 lei h) cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 2.997% din(a+b+c+d+e+f)=228870.00 lei