

## **PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENT NOU JOASA TENSIUNE ORL**

I.D.: 98002263

Data publicarii 27.05.24 Coduri CPV 45310000-3 45317000-2

Pretul estimativ: 246.948,09 RON - 246.948,09 RON

Descriere: Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) DESCRIERE: Nr. Crt. Denumire U.M. Cant. 1. ECHIPAMENTE ENEL 1 "Tablou JT cu doua iesiri (cf. GSCL002) echipat cu 1 buc. intreruptor tetrapolar automat JT 350A (cf. DY 3102RO) si 1 placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intreruptorului" buc 2 2 Tub gofrat 110mm m 305 3 Cutie de exterior din rasina sintetica echipata cu AAR buc 1 4 Cutie de exterior din rasina sintetica pentru distributie (cf. DS 4558RO) cu ansamblu de masura (cf.DMI 031055RO), pe soclu, cutia (cf. DS 4558RO) va fi echipata cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=400A, grup de masura format din ansamblu de transformatoare de curent 3xTC 300/5A (cf. DMI 031006RO) buc 1 5 Piesa de separatie montata aparent in cutie semnalizata, pentru conectare tablou electric general la priza de pamant; buc 1 6 Cablu unipolar de cupru cu sectiunea de 150 mmp (8 conductoare x8m) (f DC 4141 RO) m 64 7 Cablu de tip Al 3x240+150N (cf.DC4146RO) m 305 8 Conductor Galben-Verde 16mmp pentru conexiunea barei de echipotentializare la priza de pamant. m 50 2. PRIZA DE PAMANT 1 Platbanda de otel zincat 25x4mm, m 30 2 Electrozi de impamantare L=2m buc 4 3 Piesa de legatura in cruce pentru platbanda buc 6 3.ECHIPAMENTE SI LUCRARI CONEXE 1 Proiectare bransament nou si obtinere avize +AC buc 1 2 Transport utilaj in/din locatie set 2 3 Sapatura si refacere in alee betonata m 40 4 Sapatura si refacere in trotuar pavat m 120 5 Foraj dirijat m 100. Tine loc de comanda ferma.