

## Realizare rețea de canalizare în sat Colonia Bod - Comuna Bod

I.D.: 32691425

Documente participare:

- 7-SCN1032422.zip

Data publicarii	14.12.18	Coduri CPV	45232411-6
Termenul limita pentru depunere:	03.01.19	Pretul estimativ:	6.913.692,00 RON

Descriere: Lucrarile aferente contractului Realizare rețea de canalizare în Comuna Bod - Județul Brașov sunt impartite in 2(doua) loturi: LOT 1 - „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea de canalizare în Comuna Bod - Județul Brașov” Amplasament: Comuna Bod - sat Colonia Bod - strada Tineretului, strada Viorelelor, strada Cimpoiului, strada Fabricii, strada Garii, alte strazi, alei si cai de circulatii F.N.; Sistemul de canalizare - rețeaua de canalizare prin vacuum va avea următoarele caracteristici: Lungime totala rețea vacuum L = 6.362 ml din care, pentru rețeaua de vacuum, prevăzută cu conducte PEÎD cu acoperire protectivă din PP: Dn 90 mm - 834 ml/ Dn 110 mm - 2.432 ml/Dn 125 mm - 1.937 ml/ Dn 160 mm - 1.079 ml. iar pentru descărcarea pompată a apelor uzate în conducta magistrală, o conductă PEÎD cu acoperire protectivă din PP, având De125mm și lungimea L=80 ml. Lungime totala racorduri gravitaționale: PP multistrat Sn4 Dn 160 mm - 1.758 ml; Camere vacuum cu supape: 139 buc.; LOT 2 - “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate in Bod Colonie, com. Bod” Amplasament: Comuna Bod - sat Colonia Bod - Strada Lalelelor unde se dorește construirea, extinderea și modernizarea rețelei de canalizare din Colonia Bod, prin implementarea unui sistem clasic (gravitational si pompare) de canalizare. Sistemul de canalizare - rețeaua de canalizare clasic va avea următoarele caracteristici: Lungime totala rețea canalizare clasică L = 1.854 ml din care, rețeaua de canalizare menajera se va executa din TUB PP multistrat KG SN8 (strat interior si exterior din polipropilena, iar stratul intermediar expandat): Dn 160 mm - 689 ml/Dn 200 mm - 1.165 ml; Lungime totala racorduri gravitaționale: PP multistrat Sn4 Dn 160 mm - 600 ml. Numărul căminelor - 37 buc.; La aceste cămine se vor racorda prin curgere gravitațională CAMINE DE RACORD/INSPECTIE DIN PEHD DN315mm COMPLET ECHIPATE CU CAPAC DIN FONTA CLASA A15/B125. Rețeaua colectoare si de transport canalizare menajeră se va realiza cu tuburi PP multistrat SN4 și SN8, cu diametre între De 160 și 200 mm; Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.