
Reconductorare LEA 220 kV Craiova Nord-Isalnita, circuitul 1

I.D.: 10544104

Documente participare:

- 7-383069.zip

Data publicarii	09.12.15	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	22.12.15	Pretul estimativ:	1.212.358,00 RON

Descriere: Demontarea conductoarelor active existente OL-AL (ACSR) 400/75 mm² si OL-AL (ACSR) 450/75 mm² existent in lungime totala de cca 9,6 km si a antivibratoarelor de pe acestea (66 buc), precum si a clemelor de sustinere si intindere existente (75 cleme de sustinere, 48 cleme de tractiune) , montarea conductorului nou tip ACSS , montarea clemelor noi (75 cleme de sustinere, 48 cleme de tractiune), montarea antivibratorilor noi si legarea capetelor la aparatajul existent (intrerupator sau separatori) 220 kV din statiile de capat. Servicii conexe: proiectare (DEE, As built). Procentul de 3.594% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 43.573,14 lei (3.594% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute)
