

## Inlocuire conducta OL D400mm str. Dumbravei, municipiul Pitesti

I.D.: 101625967

Documente participare:

- FisaDate\_DF1223736.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- Instructiuni de elaborare a ofertelor-semnat.docx
- PT\_parte 1-semnat.pdf
- PT\_parte 2-semnat.pdf
- PT\_parte 3-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_295096.xml
- Raspuns consolidat clarificari-semnat.pdf

---

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.09.24	Pretul estimativ:	1.203.122,09 RON - 1.203.122,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 5 luni urmatoarele cantitati de lucrari: Conductă apă proiectată: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 400 mm, L = 338 m. - PEHD100, Pn10, SDR17, De 110 mm, L = 338 m. - PEHD100, Pn10, SDR17, De 90 mm, L = 12 m. - PEHD100, Pn10, SDR17, De 32 mm, L = 338 m - camine vane CV1-CV4 prefabricate din beton armat carosabile trafic greu - 4 buc - hidranti de incendiu supraterani cu protectie la rupere D80mm - 3 buc Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a se realiza este calculată conform devizului general luându-se in calcul următoarele linii bugetare : Cap. 4.1.1 Construcții și instalații - Retea alimentare cu apa Cap.4.1.1.1 Construcții și instalații - Conductă alimentare cu apa = 703.368,02 lei fără TVA Cap.4.1.2.1 Construcții și instalații - Refacere structura rutiera = 499.754,07 lei fără TVA Total = 1.203.122,09 lei fără TVA Valoarea estimata nu include cheltuielile diverse si neprevazute. Estimarea preturilor s-a facut conform Devizului General din PT.

---