

**" Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete : Linia 511
Gura Humorului - Ilva Mică, interval de stație Iacobeni -
Argestru, km. 100+250 - km. 100+650 (proiectare si executie)"**

I.D.: 61207187

Data publicarii	23.09.21	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 650.592,30 RON - 650.592,30 RON

Descriere: Sunt necesare executarea urmatoarelor categorii de lucrari principale, așa cum sunt descrise în DALI nr. 05/2021 varianta 1:- reparație și consolidare zid existent ceea ce presupune : - demolarea, pe toată înălțimea zidului, a zidăriei de parament existentă eventual refacerea zidăriei de piatră din spatele paramentului degradată;- ancorarea zidului de sprijin existent cu ancore dispuse pe un rând, la mijlocul înălțimii elevației;- refacerea paramentului zidului, iar pentru a împiedica pătrunderea apei în spatele zidului, s-a prevăzut realizarea unui coronament din beton clasa C 30/37; - realizare de barbacane din tuburi PVC, dispuse în lungul zidului, la înălțimea 0,55m de la baza paramentului.- refacere aripă șanț pereat existent, din pereu zidit de piatră brută de 15 cm. grosime pe fundație din beton clasa C 8/10 în grosime de 10 cm.;- supraînălțare aripă șanț pereat existent cu o grindă de beton cu dimensiunile 25cm x 30cm. Lucrările amănunțite, necesare de executat, vor fi stabilite în cadrul proiectului elaborat de executant. In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, in principal, proiectarea si executarea, conform Documentatia pentru avizarea lucrărilor de intervenție (DALI) nr. 05/2021 varianta 1, a lucrărilor de consolidare prin reparație și consolidare zid sprijin existent de pe linia 511 Gura Humorului - Ilva Mică: 3 - Cheltuieli pentru proiectare39.000,00 lei3.5.4 Documentații în vederea obținerii autorizațiilor3.000,00 lei3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie:1.000,00 lei3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie35.000,00 lei4 Cheltuieli pentru investiția de baza599.129,22 lei Alte cheltuieli12.463,08 lei5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier:4.985,23 lei5.1.1. Cheltuieli conexe organizarii șantierului7.477,85 lei Lucrarile de reparatii vor fi executate de catre personal calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate si agrementate de catre AFER, conform Ordinului nr. 290 / 2000.Durata contractului este de 90 zile și va cuprinde durata efectivă de execuție (de 60 zile) și durata necesară întocmirii proiectului (de 30 zile proiectare), dar nu mai tarziu de 30.11.2021.
