
LUCRARI DE CANALIZARE PLUVIALA DIN BETON

I.D.: 44015817

Data publicarii	16.09.19	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 395.500,00 RON - 395.500,00 RON

Descriere: Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de 0,71-1,25mc -100mc, Sapatura manuala de pamant 80mc, 100mcexcavat,transport cu incarcator frontal, 2790 t transport rutier pamant,moloz cu autobasculanta pe distante de 10km, 100mc compactare cu maiul mecanic , 340mc umplutura nisip, 628t transport rutier al materialelor pe distante de 20km, 100mc, compactare cu maiul mecanic ,350m montare tuburi circulare DN1000, 571,50mc transport rutier al materialelor semifabricate,860mc umplutura balast, 1500t transport rutier cu autobascualnat pe dist de 20km, 100mc, compactare cu maiul mecanic in straturi succesive, 100mc imprastiere pamant provenit din teren categ 1 sau 2, 100mc compactare cu placa vibraboare a umpluturilor, 22,50mc idarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna, 22,5t transport rutier materiale pe dist 5. Se va respecta autorizatai dse construire
