

---

## **LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE DRUMURI, COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA**

I.D.: 48995574

Documente participare:

- FisaDate\_DF1092617.pdf
- 01 CS ACORD CADRU LUCRARI.pdf
- 02 MODELE FORMULARE ACORD-CADRU.pdf
- 02 Modele formulare intretinere drumuri Limanu.doc
- 03 CERINTELE BENEFICIARULUI ACORD-CADRU.pdf
- 04 parte desenata intretinere drumuri Limanu .pdf
- 05 parte scrisa intretinere drumuri Limanu.pdf
- 06 antemasuratoare activitati.pdf
- 07 antemasuratoare strazi.pdf
- 08 caiete de sarcini activitati.pdf
- 09 MODEL CONTRACT ACORD-CADRU.pdf
- 10 MODEL CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_81562.xml
- rasp solicitare clarificare documentatie.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.08.20 | Coduri CPV | 45233141-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 28.08.20 | Pretul estimativ: | 3.868.237,10 RON - 3.868.237,10 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Strazile propuse pentru intretinere au o lungime totala de 15.159,20 ml. Lucrari de intretinere pentru refacerea planeitatii pe strazile pietruite sunt : • Executie zone cu burdusiri ale parti carosabile si zone in care pietruirea este infectata cu pamant • Executie casete pentru largirea partii carosabile • Scarificare pietruirii existente • Reprofilarea cu adaos de piatra sparta si impingerea pietrei in casete pana la completare • Compactarea stratului de piatra obtinut Aceste lucrari reprezinta interventii pentru eliminarea degradarilor ce apar dupa fiecare sezon de iarna cu fenomene de inghet -dezghet sau ploi torentiale. Refacerea acestor pietruiri se executa cu adaos de material, acelasi din care au fost realizate si se impaneaza cu split din sortul 25-40 sau 16-25. Lucrarile de intretinere ale imbracamintii asfaltice pe strazile A.I.Cuza si Gheorghe Bunoiu si ale carosabilului, cu tratament bituminos in stare foarte buna, a strazilor Vaii, Militarilor si Pichetului, vor fi : - refacerea planeitati si a pantei transversale prin frezare de maxim 2.5 cm - plombarea gropilor cu EB22.41eg50/70 grosime medie de 5 cm, - colmatarea crapaturilor si fisurilor - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminosa 0.9 kg/mp - asternerea covorului bituminos de 4 cm din EB16rul50/70 - executia marcajelor transversale si longitudinale Traseul strazilor va fi mentinut pe cel existent si nu se vor modifica elementele strazilor cu exceptia pantei transversale ce va fi corectata la 3% . Lucrarile proiectate au scop refacerea stratului superior a impietruirii existente pe strazile pietruite si asternerea unui covor bituminos de 4 cm pe strazile cu imbracaminte asfaltica, cu asigurarea latimii partii carosabile de 4.00 m- 5.50 m cu asigurarea scurgerii apelor prin pante transversale si executia de acostamente si rigole din pamant : Pentru strazile pietruite se propun urmatoarele lucrari de intretinere : • sapatura casete si zone cu burdusiri ale parti carosabile si zone in care pietruirea este infectata cu pamant • scarificarea cu autogrederul a pietruirii existente degradate. • asternerea pietrei sparte de adaos sort 25-63 in cantitate de 170 m3/km pentru largirea partii carosabile (25% din suprafata totala in grosime de 20 cm) . • asternerea uniforma si la profit a pietrei sparte de adaos sort 25-63 in cantitate de 190 m3/km. • reprofilarea, cilindrea la uscat a suprafetei reprofileate, verificarea si corectarea profilului transversal. • asternerea splitului de impanare sort 16-25 in cantitate de 15-25 kg/m2 (50 m3/km), udare abundenta cu apa si cilindrare pana la fixare definitiva. • taierea acostamentelor cu autogrederul pe o latimea de 0.5 m si saparea rigolelor de pamant cu o adancime de 0.15 - 0.20 m Pantele transversale ale carosabilului dupa executia lucrarilor vor fi de 3 % iar pe acostamente panta va fi de 4 % . Pentru strazile cu imbracaminte asfaltica , se propun urmatoarele lucrari de intretinere : 1. Asigurarea scurgerii apelor pluviale spre dispozitivele de colectare • taierea acostamentelor cu autogrederul pe o latimea de 1,0 m si adancime de 10 cm pe strazile Vaii, Militarilor si Pichetului, 2. Reparatii izolate • frezare imbracaminte asfaltica in forme regulate pe adancimea de 4 cm • curatirea si amorsarea zonelor rezultate • asternere si compactare mixtura asfaltica Ba 16 in grosime de 4 cm 3. Reparatii zone cu faiantari • frezare imbracaminte asfaltica pe zonele afectate in forme regulate • curatirea si amorsarea stratului de piatra sparta • asternere si compactare mixtura asfaltica Bad 22.4 in grosime de 5 cm • asternere si compactare mixtura asfaltica Bad 16 in grosime de 4 cm 4. Colmatate fisuri, crapaturi si rupturi de margine • curatare, suflare • deschidere crapaturi • colmatate cu mastic bituminos 5. Amorsarea suprafetei cu emulsie bituminosa 0.9 kg/mp 6. Asternerea covorului bituminos de 4 cm din EB16rul50/70

---