

---

## **Proiectare si executie lucrari RETEA CANALIZARE PLUVIALA STR.SALCIEI TRONSON I SI STR. CASTANILOR TRONSON I (DE 28/4)**

I.D.: 81776869

Documente participare:

- Formulare-semnat.pdf
- ANEXA- Detalierea punctajului -semnat.pdf
- Caiet sarcini -semnat.pdf
- Liste de cantitati-semnat.pdf
- Model de contract-semnat.pdf
- Partea desenata-semnat.pdf
- Partea scrisa-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1178392.pdf
- DUAE\_CERERE\_221603.xml
- Raspunsul nr. 1la solicitarea de clarificari\_Retea canalizare str.Salciei si str.Castanilor-semnat.pdf
- Raspunsul nr. 2la solicitarea de clarificari\_Retea canalizare str.Salciei si str.Castanilor-semnat.pdf.p7s

---

Data publicarii	09.05.23	Coduri CPV	45232130-2 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.05.23	Pretul estimativ:	1.566.904,09 RON - 1.566.904,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Comuna Cornetu, având în vedere necesitatea diminuării riscului de inundare a construcțiilor și imobilelor situate pe str. Salciei Tronson I și str. Castanilor Tronson I (DE 28/4), a hotărât realizarea proiectului "Rețea de canalizare pluvială str. Salciei Tronson I și str. Castanilor Tronson I (DE 28/4)". Rețeaua de canalizare pluvială va avea o lungime totală de 628 m, din care PVC, SN8, DN 400 mm în lungime de 163 m și PVC, SN8, DN 630 mm în lungime de 465 m și 23 de cămine. Colectorul de evacuare a apelor pluviale în exces se va amplasa pe partea stângă a străzii Salciei și a străzii Castanilor. Se vor prelua două preaplinuri, unul amplasat pe strada Gladiolelor și unul amplasat pe strada Salciei. Pe strada Salciei se vor realiza 4 guri de scurgere. Pe zona unde adâncimea conductei Dn 630 mm este mai mică de 1,00 m față de radier, se va realiza o consolidare cu dale din beton. Pozarea tuburilor se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm sub generatoarea inferioară, umplutură până la 10 cm deasupra generatoarei superioare se va realiza de asemenea cu nisip. Panta colectorului va urmări panta naturală a terenului. Căminele de vizitare și schimbare de direcție se vor amplasa pe aliniamentul conductelor de canalizare, în secțiunile de schimbare a direcției în plan vertical și orizontal, în secțiunile de intersecție și racordare cu alte tronsoane și la începutul fiecărui tronson. Căminele vor avea camera de lucru, capac carosabil asigurat în funcție de amplasament și trepte cu protecție antirugină pentru acces. Se vor utiliza cămine adaptate tipului de conductă folosită, cu adâncime variabilă alcătuit din: element de bază, element drept (inel), element de reducere (cap tronconic) unde este cazul, placă din beton armat și capac cu sistem de închidere și blocare antifurt. Capacele carosabile vor fi din fontă. Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție): Proiectare tehnică, asistență tehnică și execuție Rețea de canalizare pluvială str. Salciei Tronson I și str. Castanilor Tronson I (DE 28/4). Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele Proiect tehnic (PT) + Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) + Detalii de execuție (DE) + Caiete de sarcini pe specialități (CS) + Documentațiile pentru obținerea avizelor, asistența tehnică a proiectantului și execuția lucrărilor Valoarea estimată a contractului este de 1.566.904,09 lei fără TVA PROIECTARE ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ - 55.120,85 lei fără TVA EXECUȚIE - 1.511.783,24 lei fără TVA din care: Construcții și instalații 1.496.710,62 lei fără TVA Organizarea de șantier 15.072,62 lei fără TVA Durata de proiectare și execuție va fi de maximum 9 luni, de la primirea Ordinului de începere până la recepția la terminarea lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor. Atenție: Termenul în care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile până la depunerea ofertelor. Termenul în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar tuturor solicitărilor este de 6 zile înainte de data depunerii ofertelor.

---