

Executie lucrari pentru obiectivul " EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA"

I.D.: 94580456

Documente participare:

- Raspuns clarificari PT.pdf
- 3.1_Planuri de incadrare si cuplare planse-semnat.zip
- 3.2_Planuri de situatie retele canalizare menajera-semnat.zip
- 3.3_Profile longitudinale-semnat.zip
- 3.4_Detalii SPAU subtraversari camine subtraversari si podet tubular-semnat.zip
- F1_Centralizatorul cheltuielilor de obiect-semnat.pdf
- F2_Amenajare pt. prot. mediului-semnat.pdf
- F2_Organizare de santier-semnat.pdf
- F3_Liste cant. amenajare teren chelt conexe OS-semnat.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE SPECIFICA -CRICAU.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE GENERALA-CRICAU.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU-CRICAU.pdf
- CAIET SARCINI PARTE GENERAL-INTRODUCTIVA - EXTINDERE REȚEA CANALIZARE CRICAU.pdf
- FORMULARE -CRICAU.doc
- Liste cantitati lucrari.pdf
- FisaDate_DF1204501.pdf
- DUAE_CERERE_263592.xml

Data publicarii	19.02.24	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.03.24	Pretul estimativ:	5.068.865,00 RON - 5.068.865,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile de canalizare menajera se vor realiza pentru localitatea Tibru si strada Axente Sever din localitatea Cricau. Localitatea Tibru este un sat apartinator comunei Cricau, fiind strabatut de la un cap la altul de DC 73. Lucrarile aferente care se propun a se realiza in loc. Tibru sunt: - canalizare menajera din PP Sn 8 Dn 200- 250 mm - lungime retea 4995 m; - canalizare menajera din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 Dn= 250 mm - lungime retea 2725 m - canalizare menajera din PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 Dn= 32 si 63 mm - lungime retea 55 m - camine de vizitare din beton si din PE -230 bucati - stalii de pompare ape uzate 6 (sase) bucati; -camine de racord dotate cu statii de pompare individuale - 3 (trei) buc; -conducte refulare de la fiecare statie de pompare ape uzate,realizate cu teava din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 mm - 3.400 ml; -camine de vane, complet echipate -14 bucati - racorduri de la fiecare gospoderie in parte, realizate cu conducte din PP Sn 4 Dn=160 [mm] (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei pana la limita de proprietate), unde se vor monta cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 315 [mm] si va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 [mm]. Numarul de camine de racord este de 150 bucati; - racorduri canalizare menajeri din PPSn 4 Dn 160 mm - lungime retea 900 m Strada Axente Sever este o strada din localitatea Cricau, care la randul ei este un sat apartinator comunei Cricau, fiind strabatut de la un cap la altul de DJ107H. Lucrarile aferente care se propun a se realiza sunt: -canalizare menajera din PP Sn 8 Dn 200- 250 mm - lungime retea 351 m; - camine de vizitare din beton -17 bucati; -racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PP Sn 4 Dn=160 [mm] (de la caminele de vizitare de pe traseul retelei pana la limita de proprietate), unde se vor monta cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 315 [mm] si va fi prevdzut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 [mm]. Numarul de camine de racord este de 12 bucati; -racorduri canalizare menajera din PPSn 4 Dn 160 mm - lungime retea 60 ml. Termenul pana la care operatori economici pot transmite solicitarile de clarificari/informatii suplimentare : inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Termenul limită in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informatiilor suplimentare ale operatorilor economici: inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.
