

## **Execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul "Modernizare drumuri sătești Dămuc-Trei Fântâni"**

I.D.: 40896589

Documente participare:

- 1.Proiect tehnic.pdf
- 2. Proiect tehnic-Caiet de sarcini.pdf
- 3.Proiect tehnic -Caiet de sarcini.pdf
- 4.Liste cantitati.pdf
- 1.Parte desenta.pdf
- 2.Parte desenata.pdf
- 3.Parte desenata.pdf
- 4.Parte desenta.pdf
- 5.Parte desenta.pdf
- 6.Parte desenta.pdf
- 7.Parte desenta.pdf
- FisaDate\_DF1072885.pdf
- 3. Modelē de formulare\_modernizare\_drum\_Damuc.doc
- 4. Model contract\_modernizare\_drum\_Damuc\_fin.docx
- Expertiza tehnica.PDF
- TopoDrum Trei Fantani final.dwg
- Studiu geotehnic.pdf
- 2. Caiet de sarcini\_modernizare\_drum\_Damuc\_fin.pdf
- DUAE\_CERERE\_48590.xml

---

Data publicarii	21.12.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.01.20	Pretul estimativ:	32.205.891,77 RON - 32.205.891,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Investiția prevede modernizarea unui drum de interes local în lungime totală de 18.478 ml. Traseul este alcătuit două drumuri comunale după cum urmează: DC 201 - 8.778 ml DC 204 - 9.700 ml Se va aplica următoarea structură rutieră: - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legatură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de bază din piatră spartă, în grosime de 12,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 20,00 cm; - strat de forma: pamant stabilizat cu liant hidraulic, în grosime de 20,00 cm. Se vor amenaja 32 drumuri laterale pe o lungime de 15,00 ml cu structură rutieră similară cu cea a drumului principal. Se vor executa acostamente, șanțuri și rigole, precum și semnalizare pentru siguranța rutieră. Valoarea estimată totală 32.205.891,77 lei fără TVA, formată din însumarea următoarelor capitole: 4.1. Construcții și instalații - 32.155.280,57 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 50.611,20 lei; Notă: Valoarea capitolului destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cuantum de 321.522,81 lei (fără TVA) nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile.

---