

Servicii de proiectare tehnica si executie lucrari pentru "Reabilitare drum comunal DC 169 in com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea"

I.D.: 41368350

Data publicarii	22.01.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.513.898,12 RON - 2.513.898,12 RON

Descriere: Serviciile de proiectare : - Servicii de proiectare includ realizarea proiectului tehnic, prin întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiei tehnice autorizatie de construire, documentatiei pentru avize si acorduri si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada lucrarilor; Lucrari: Prezentul proiect propune pentru modernizarea drumului o tehnologie clasica, respectiv inbracaminte asfaltica in doua straturi, in vederea obtinerii unui drum rutier circulabil pentru orice tip de autovehicule. Pentru reabilitarea drumurilor s-a prevăzut următoarea alcătuire a structurii rutiere: strat anticontaminator din geotextil; strat de legatura din mixtura asfaltica de tip BADPC 22,4 conform AND 605/2017 (EB 20 leg 50/70 pietris concasat conform SR EN 13108-1/2007 in grosime de 6 cm; strat de uzura din beton asfaltic de tip BAPC 1 conform AND 605/2017 (EB 16 rul 50/70pietris concasat conform SR EN13108/2007) in grosime de 4 cm. La realizarea structurii rutiere nu există variante alternative, toate lucrările se vor executa mecanizat, conform legislației în vigoare cu respectarea prescripțiilor tehnice de execuție ce vor fi prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini ce se vor elabora în cadrul proiectului tehnic de execuție. Acostamentele se vor realiza din balast si consolidate cu asfalt, cu o pantă transversală de 4% sau asfaltate cu o panta transversala de 2% către șanțuri. La proiectarea elementelor geometrice ale traseului în plan se va avea în vedere menținerea traseului existent, astfel încât să se evite expropriile de terenuri sau demolări.
