

Contract de lucrari executie "Racordare la reseaua electrica de distributie a unui punct de conexiune cu doua transformatoare si bransament electric" pentru obiectivul de investitii Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf".

I.D.: 43720044

Data publicarii	09.03.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 532.380,00 RON - 532.380,00 RON

Descriere: Realizarea unui punct de conexiuni cu masura si delimitarea la medie tensiune compus din trei compartimente: • compartiment de racordare - in care se vor monta celule noi m.t., compartiment utilizat exclusiv de personalul E-Distributie Muntenia; • compartiment de masura - in care se monteaza contorul pentru masura energiei electrice si unde au acces atat personalul E-Distributie cat si Utilizatorul; • compartimentul utilizatorului - format din celule m.t. Dispozitiv General (DG), celule de racord în cablu (RC) si transformatoare de putere (TP) - instalatii care vor apartine Utilizatorului (MTS). Pentru racordarea consumatorului, in Avizul Tehnic de Racordare nr. 04592242 / 26.09.2019, a fost prevazut un punct de conexiune (PC), cu masura si delimitarea la medie tensiune, cu trei compartimente, amplasat pe terenul cu nr. cadastral IE 243693, format din două anvelope din beton, respectiv: - una (compartimentul de racordare și măsură) construită conform specificatiei tehnice unificate DG 2092 RO ed.1, în care se vor monta celulele de medie tensiune care vor aparține E-Distribuție, cu acces numai pentru personalul de exploatare E-Distribuție, dotata cu usi si inchizatori conform specificatiilor Enel; anvelopa include și nișa în care se va monta contorul de masura a energiei electrice; - una (compartimentul Utilizatorului) construită și dimensionată astfel încât în aceasta să se poată monta celulele de medie tensiune care vor aparține Utilizatorului, transformatoarele de putere și întreruptoarele de joasă tensiune, cu acces numai pentru Utilizator. Cele două anvelope se vor amplasa astfel încât, între ele, să fie o distanță de 0,5 m. In fiecare compartiment se vor monta echipamentele necesare conform caietului de sarcini.
