

## **„Modernizare drumuri locale L=4,2 km, Comuna Gradinari, jud. Olt”**

I.D.: 5205330

---

Data publicarii	05.02.15	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.255.487,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Obiectul contractului cuprinde urmatoarele: Executie lucrari: Modernizare drumuri : 2736760 lei ;Santuri pereate: 120000 lei ; Podete: 159000 lei ; Siguranta circulatiei: 12600 lei; Organizare de santier : 75709 lei ; Cheltuieli diverse si neprevazute ( 5% din suma aferenta cap. 4 executie lucrari) 151418 lei ; Traseele strazilor rurale ce se modernizeaza se suprapun pe traseele actuale si se dezvoltă in aliniamente legate cu curbe de raze variabile intre 30 m si 200 m si intersectii cu diferite oblicitati. Se vor moderniza urmatoarele strazi cu o lungime totala de 4200 ml, astfel: Strada Tineretului L=560 ml, Strada Rozelor L= 84 ml, Strada Bisericii L= 575 ml, Strada Icoanei L=276 ml, Strada Trandafirului, L= 260 ml, Strada Florilor, L=985 ml, DC20 L=1460 ml. Sistemul rutier se va realiza din: - Strat uzura 4,0 cm grosime BA16 conform SR174; - Strat de legatura 6,0 cm grosime BADPS25, conform SR174; - Macadam (piatra sparta) 10 cm grosime, conform STAS6400-84; - Fundatie din agregate naturale din balast cilindrat - 15 cm grosime conform STAS 6400-84; Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevazut santuri din pamant cu o adancime medie 0,30 - 0,40 m, iar pe 1350 m santuri pereate, acolo unde pantele longitudinale sunt mai mari de 4%. Pentru preluarea apelor si trecerea lor pe sub drumul ce se modernizeaza sau asigurarea continuitatii santurilor la intersectia cu celelalte drumuri laterale, s-au prevazut podete tubulare cu diametre de 800 mm - 13 bucati, si 600 mm - 13 bucati; Pentru siguranta circulatiei vehiculelor si pietonilor pe aceste drumuri s-au prevazut un minim de lucrari de semnalizare verticala si orizontala prin indicatoare de avertizare, prioritate si informare si marcaje longitudinale si diverse. Semnalizarea s-a prevazut in conformitate cu STAS 1848-1/2011, 1848-2/2008.

---