
Actualizare documentatie Reabilitarea conductei de aductiune Timisesti - Iasi, tronson Sabaoani - Braesti - Deviere fir Dn 800 mm Timisesti pentru alimentarea cu apa a localitatii Oteleni si zona Baltati, inclusiv retele distributie, jud. Iasi.

I.D.: 5513801

Documente participare:

- 2-157487.zip

Data publicarii	03.03.15	Coduri CPV	45232150-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.15	Pretul estimativ:	38.137.546,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: •Proiectarea si executia de lucrari de constructii si instalatii pentru reabilitare tronson de aductiune Dn 600 Sabaoani – Braesti in lungime de aproximativ 7,5 km; •Executie conducta aductiune PAFSIN Dn 800 mm cca 2,5 km si retea de distributie PEHD Dn 63...110 mm cca. 13 km in localitatea Oteleni; •Executie conducta aductiune PEHD Dn 400 mm Baltati – Belcesti cca. 11,5 km inclusiv statie pompare. Valoarea estimata (fara TVA) a contractului inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute este: 38.137.546 lei fara TVA din care 3.467.050 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10% din Pretul total lucrari.
