

Înființare sistem distribuție gaze naturale în localitățile Crihan și Dealu Mare aparținătoare Comunei Magura", Județul Bacău.

I.D.: 45994341

Data publicării 30.04.20 Coduri CPV 45231221-0

Pretul estimativ: 1.567.946,63 RON - 1.567.946,63 RON

Descriere: Înființare sistem distribuție gaze naturale în localitățile Crihan și Dealu Mare aparținătoare Comunei Magura", Județul Bacău. Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale presiune redusă existentă, pentru alimentarea cu gaze a satului Crihan aparținător comunei Magura, cu conducte din PE-HD 100 SDR 11, De 250 mm pe o lungime de L = 1859,0 m din care 536,0 m redimensionare conductă existentă, DE 160mm pe o lungime de L= 1172,0 m, De 110mm pe o lungime de L= 1194,0 m, De 90 mm pe o lungime de L= 782,0 m și pentru alimentare cu gaze a satului Dealu Mare aparținător comunei Magura, conducte de De 90mm pe o lungime de L= 641 m și De 63 mm pe o lungime de L= 115,0 m, reali în teren - după planurile de situație (masuratori topografice puse la dispoziție de beneficiar și conform temei de proiectare din caietul de sarcini), beneficiarul investiției fiind : DELGAZ GRID SA, iar titular investiție : COMUNA MAGURA. De asemenea în vederea echilibrării sistemului de distribuție nou proiectat s-a solicitat interconectarea conductelor noi proiectate cu cele existente în sat Magura în 2 puncte de cuplare și anume conducte din PEHD 100 SDR 11, De 90 mm cu o lungime totală de L= 580 m - în zona limitrofă dintre sat Crihan și sat Magura și în zona sat Magura - Dealul Cusbic. Conform Aviz nr. 3 / 18.11.2019 emis de SC DELGAZ GRID SA Tg.Mureș se impune executarea următoarelor categorii de lucrări : extindere conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 250mm, în lungime de 1315.0m extindere conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 160mm, în lungime de 1200.0m extindere conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 110mm, în lungime de 1179.0m extindere conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 90mm, în lungime de 1295.0m extindere conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 63mm, în lungime de 100.0m redimensionare conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 250mm, în lungime de 544.0m interconectare conductă PEHD 100, SDR11, de diametru De 90mm, în lungime de 580.0m Lungime totală extindere conform aviz L = 6213,0 m Lungime reală extindere în masuratori topo L= 6343,0 m