
Înlocuire conducte instalatie de încălzire tur - retur

I.D.: 8883439

Data publicarii	14.08.15	Coduri CPV	45330000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.15	Pretul estimativ:	120.967,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Lucrarile constau in inlocuirea celor 6 trasee conducte pentru incalzire, tur si retur de la distribuitorul si colectorul din camera centralelor aflata la demisolul cladirii pana la urcarea lor pe verticala aflate in camerele de la parterul cladirii. Acestea trec prin cladire si prin canalul termic aflat la baza cladirii. Conductele vechi se vor schimba cu conducte noi din "tub de polipropilena composit pentru incalzire", acestea vor fi izolate cu izolatii din cochilii de vata caserata cu folie de aluminiu. La legaturile tur si retur inainte de intrare a coloanelor pe verticala in cladire (in canalul termic) se vor monta robineti de inchidere cu olandezi si "T"-euri de golire a coloanelor pe fiecare traseu in parte. Conductele se vor aseza pe un pat de sprijin. Lucrarile se fac cu recuperarea si valorificarea conductelor metalice existente.
