

Proiectare si executie lucrari de „MODERNIZARE STRAZI COMUNA NOJORID -LOT 2-„

I.D.: 12440261

Data publicarii	14.04.16	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.082.920,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Obiectul contractului consta în Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „MODERNIZARE SI STRAZI ÎN COMUNA NOJORID -LOT 2” cu strazile aferente si anume strazile: 23,29,30,33,36,37, constând în proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a strazilor propuse, cu sistem rutier nerigid , îmbracaminte din mixturi asfaltice în doua straturi: strat de uzura de 4 cm si strat de binder de 6 cm pe o fundatie de balast de 30 cm grosime si si piatra sparta de 15 cm grosime. Etapele principale: ? Executarea lucrarilor de terasamente pentru carosabil, trotuare si sistemul pluvial. ? Pozarea conductelor pentru colectarea apei pluviale. ? ridicare guri canal si geigere existente la cota din proiectul de modernizare strazi. ? Executarea stratului de balast de fundatie cu indeplinirea conditiilor din caietul de sarcini., ? Montarea bordurilor la cota proiectata. ? Executarea stratului din piatra sparta concasata. ? Executarea straturilor de uzura si stratului de legatura(binder). ? Executarea spatiului verde. ? Executarea semnalizarii verticale si orizontale. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 4.082.920 lei fara TVA, din care, conform devizului general: a) Valoarea estimata a lucrarilor C+M este de 3.535.000 lei fara TVA; b) Valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de 106.050 lei fara TVA c) valoarea cu organizarea de santier va fi de 88.370 lei fara TVA. Constructorul va prezenta un plan de situatie cu organizarea de santier si va atasa un deviz cu articole de de deviz si costurile aferente d) procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, respectiv suma de 353.500 lei fara TVA (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute) in cazul in care vor fi necesare astfel de lucrari
