

## INSTALATIE DE SUPRAFATA - 29 CARAGELE

I.D.: 4831675

Documente participare:

- 2-156280.zip

---

Data publicarii	23.12.14	Coduri CPV	45255121-3
Termenul limita pentru depunere:	15.01.15	Pretul estimativ:	734.887,00 RON

---

Descriere: In urma efectuarii probelor de productie la sonda 29 Caragele, se estimeaza presiuni statice de 200/185 bar, presiune dinamica 160/155 bar si un debit de 43.000 Nmc/zi, 1270 l/h apa de zacamant. Sonda se va lega la grupul 7 Caragele printr-o conducta de aductiune individuala care se va cupla in grup la o instalatie care se va construi. Conducta de aductiune se va executa in tubing 2.7/8 inch polietilena si va avea o lungime de cca 935 m. Teava de extractie este pusa la dispozitie de catre beneficiar. Traseul conductei va traversa un canal de desecare fara apa, si un drum de exploatare care merge la grupul 7 Caragele. In grup va fi montata o linie tehnologica compusa din incalzitor, separator orizontal subteran, poligon de masura si conducte de legatura. Prin aceasta lucrare se urmareste legarea sondei 29 Caragele la Sistemul National de Transport Gaz. Valoarea estimata pentru realizarea achizitiei fara diverse si neprevazute = 683.150 lei Valoarea totala a facilitatilor puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta = 165.780 lei Costul lucrarii care urmeaza sa se execute = 517.370 lei Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute = 10% \* 517.370 = 51.737 lei Valoarea care se supune licitatiei = 569.107 lei Valoarea totala estimata a contractului (inclusiv diverse si neprevazute + facilitatile puse la dispozitie de autoritatea contractanta) = 734.887 lei

---