

Asfaltare drum local str. Drumul Morii, sat Smeura, comuna Moșoaia, județul Argeș

I.D.: 100104766

Documente participare:

- FisaDate_DF1220752.pdf
- Sectiunea_2_Caiet de sarcini - Mosoaia- Drumul Morii.pdf
- PTDECS - scan Drumul Morii.pdf
- Sectiunea_3_Modele de Formulare - Mosoaia-Drumul Morii.pdf
- Sectiunea_4_Contract executie Mosoaia.pdf
- DUAE_CERERE_290544.xml
- Raspuns consolidat clarificari - Mosoaia-Drumul Morii.pdf
- CU nr.278 din 21.05.2024.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Liste fara preturi detaliate Str Drumul Morii Mosoaia.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1150235.pdf
- Raspuns consolidat clarificari 2.pdf

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.08.24	Pretul estimativ:	1.608.684,25 RON - 1.608.684,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările de asfaltare sunt amplasate în intravilanul satului Smeura din comuna Moșoaia, pe traseul actual al drumului de interes local Str Drumul Morii in lungime de 757 m, număr carte funciară 89981. Lucrările proiectate încep din zona intersecției cu strada Aleea Bradului și se sfârșesc în zona de intersecție cu strada Olteni. Strada Drumul Morii se află în imediata vecinătate a orașului Pitești asigurând legătura spre proprietățile din zonă între Strada Olteni și DC154 (Strada Gazului) având o lungime totală de circa 950 m, dar obiectul proiectului este doar sectorul de drum ce prezintă carte funciară și care se află în proprietatea comunei Moșoaia. Pe întreg traseul studiat strada locală Drumul Morii este mărginită de proprietăți particulare stânga-dreapta, majoritatea fiind împrejmuite. Accesul principal către amplasamentul lucrărilor se fac astfel: din drumul național DN67B se intră pe strada Olteni care se învecinează cu drumul proiectat. Din punct de vedere tehnic, pe întreg traseul vor fi necesare următoarele lucrări principale: • Corectarea geometriei traseului în ambele planuri (longitudinal și transversal); • Aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului; • Executarea șanțurilor betonate pentru scurgerea apelor pluviale; • Executarea rigolelor cu capace carosabile prefabricate pentru scurgerea apelor pluviale; • Completarea infrastructurii existente prin aport de piatră spartă; • Așternerea straturilor de beton asfaltic; • Executarea/corectarea acostamentelor; • Execuția de marcaje și indicatoare rutiere pentru asigurarea circulației. Termenele pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: • 6 luni execuție lucrări. Valoare estimată = 1.608.684,25 Lei din care, pe capitole bugetare: 4.1. Construcții și instalații = 1.597.501,74 lei, fără TVA. 5.1 Lucrări de construcții aferente organizării de șantier = 11.182,51 lei, fără TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.