

## **Lucrări de refacere parțială acoperiș al Laboratorului de Inalta Tensiune hala LIT**

I.D.: 105035328

---

Data publicarii	04.11.24	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 900.000,00 RON - 900.000,00 RON

---

Descriere: Cantitățile de lucrări sunt prezentate după cum urmează: -decopertare membrană distrusă, cca.1850 m2 -decopertare polistiren cca. 1850 m2 -decopertare țesătură din fibre textile cca. 1850 m2 -demontare tablă zincată aticuri (va fi refolosită) -curățare suprafață, cca. 1850 m2 -aplicare amorsă grund bituminat, cca. 1850 m2 -aplicare membrană bituminoasă 4,5 cu ardezie, gros. minim 4 mm, cca. 1850 m2 -înlocuire sifoane pluviale -montare aerisitoare membrană, min. 20 buc. -montare și revopsire tablă zincată aticuri (max.100mp) -aplicare vopsea hidroizolantă lichid protecție UV, cca. 1850 m2 -aprovizionat și transportat materiale la sediul ICMET Craiova -coborâre deșeuri și transportul lor la punctele de colectare cu firme autorizate -verificări (control) intermediar pe perioada desfășurării lucrărilor, respectiv: decopertare, reparații și amorsare, așternere strat, atice, etc. - servicii supervizare, diriginte de șantier. Toate produsele folosite pentru realizarea lucrării vor fi obligatoriu însoțite de Certificate de conformitate și fișe tehnice.

---