

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ"

I.D.: 76407342

Data publicării 14.12.22

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 10.961.557,01 RON - 10.961.557,01 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ» În cadrul proiectului se va moderniza și reabilita MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ având lungimea de 6,481 km.: Str. La Lunca km 0+000 - km 0+702 L=702,00 ml Str. Bazarului km 0+000 - km 0+220, km 0+395 - km 0+706 L=531,00 ml Str. Cimitirului (SAT TIBUCANII DE JOS) km 0+000 - km 0+244 L=244,00 ml Str. Berzei km 0+000 - km 0+515 L=515,00 ml Str. Cimitirului (SAT TIBUCANI) km 0+000 - km 0+359 L=359,00 ml Str. Drumul Scolii km 0+000 - km 0+484 L=484,00 ml Str. Iazului km 0+000 - km 0+541 L=541,00 ml Str. La Răscruce km 0+000 - km 0+850 L=850,00 ml N Str. Primăverii km 0+000 - km 0+521 L=521,00 ml Str. S. M.A. km 0+000 - km 0+454 L=454,00 ml Str. Tractoriștilor km 0+000 - km 0+455 L=455,00 ml Str. Uzinei km 0+000 - km 0+825 L=825,00 ml Tipurile de activități care fac obiectul contractului: a) Realizare documentații pentru obținerea Autorizației de construcție b) Realizare proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor c) Realizare proiect tehnic și detalii de execuție d) Asistența tehnică din partea proiectantului e) Lucrări privind organizare de șantier, inclusiv cheltuieli conexe organizării de șantier f) Lucrări de terasamente: lucrări de reprofilare, săpătură, umplutură, nivelare, desfacere asfalt existent, degajarea terenului de corpuri străine g) Lucrări de sistem rutier: realizarea straturilor ce compun structura rutieră a platformei drumului; h) Lucrări de colectare și transport a apelor pluviale: șanțuri din pământ și beton, rigole carosabile, decolmatarea șanțurilor existente; i) Lucrări de poduri și podețe: lucrări privind realizarea podețelor tubulare, , reabilitarea și/sau proiectarea de podețe noi; j) Lucrări de consolidări de taluzuri: rigole carosabile și șanțuri ranforsate, fundație adâncită de parapet tip L, ziduri de sprijin din beton armat; k) Lucrări de amenajare drumuri laterale - sistem rutier, podețe tubulare, șanțuri; l) Lucrări privind siguranța circulației: lucrări privind realizarea semnalizării orizontale prin marcaje longitudinale și a semnalizării verticale prin indicatoare rutiere