

Inlocuire circuit electric pentru aparatura medicala la punct de lucru Beius

I.D.: 69335933

Data publicarii 18.05.22 Coduri CPV 45453000-7 50532400-7

Pretul estimativ: 3.241,99 RON - 3.241,99 RON

Descriere: LUCRARI CONFORM DEVIZ 1 RPEC20A1 Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap h<3m buc 1 2 RCSH31A% Montarea si demontarea schelei pt, lucrari de constructii: schela metalica tubulara pt lucrari int, si ext, cu H < 7 m, incl, materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie mp 2 3 RPCU11B2 Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea de 31-80 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de ciment m 30 4 RpEA01B-1% Montarea tuburilor de protecție fixate direct în perete , cu d=18-25 mm - Pentru montarea tuburilor IP-PVC -tub flexibil DN 20 m 30 4.1 6704294 Tub flexibil PVC, 20mm m 31.5 5 RpED09A% Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate ingropat, având secțiunea de: 3X1,5- 3X10 mmp m 30 5.1 4807870 Cablu din cupru cu izolație și manta PVC cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyf de 3x2,5 mmp m 30.9 5.2 12830 Doza ramificație buc 1 6 RPCXU06C Sant in perete astuparea santurilor in zidarie beton simplu sau armaturi cu mortar m-100 pina la 30 cmp. m 30 7 EI07C% Trecere etansa in perete pentru mai multe cabluri in jgheaburi buc 1 8 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv) buc 1 0 9 ED01XB Montare aparat monofazat (intrerupator, comutator, priza, buton), apar